

## 数量総括表

工種	名称・規格	計算式等	単位	数量	適要
橋梁修繕					
炭素繊維シート補強工					
	P1橋脚炭素繊維シート巻立て工		式	1	
	P2橋脚炭素繊維シート巻立て工		式	1	
	P3橋脚炭素繊維シート巻立て工		式	1	
	P4橋脚炭素繊維シート巻立て工		式	1	
	P5橋脚炭素繊維シート巻立て工		式	1	
	* 鋼橋門扉等工場原価 *				
	P2 工場製品費 溝形鋼[200×80ㄓキ]		t	3.424	
	P3 工場製品費 溝形鋼[200×80ㄓキ]		t	5.374	
変位制限装置 設置工					
	A1橋台橋軸直角方向変位制限装置工		基	2	
	P1橋脚橋軸直角方向変位制限装置工		基	4	
	P2橋脚橋軸直角方向変位制限装置工		基	4	
	P3橋脚橋軸直角方向変位制限装置工		基	4	
	P4橋脚橋軸直角方向変位制限装置工		基	4	
	P5橋脚橋軸直角方向変位制限装置工		基	4	
	A2橋台橋軸直角方向変位制限装置工		基	2	
	足場工(任意仮設) 養生シート(任意仮設)		掛 <sup>m</sup>	2.893	
	* 鋼橋門扉等工場原価 *				
	橋軸直角方向変位制限装		t	3.12	
断面修復・支承取り替え工					
	P3橋脚部断面修復工		式	1	
	P3支承取替工		基	8	
	P3橋脚部桁受け工		式	1	
	* 鋼橋門扉等工場原価 *				
	可動ゴム支承		基	8	
	支点補強 鋼板ブラケット有り矩形		t	1.015	

## 数量総括表

工種	名称・規格	計算式等	単位	数量	適要
橋脚保護工					
	保護盛土工		式	1	
	無機質セメント結晶増殖系塗布工法		m <sup>2</sup>	520.9	
落橋防止 設置工					
	A1 落橋防止装置 設置工		式	1	
	P3 落橋防止装置 設置工		式	1	
	A2 落橋防止装置 設置工		式	1	
	* 鋼橋門扉等工場原価 *				
	A1橋脚 落橋防止装置		式	1	
	P3橋脚 落橋防止装置		式	1	
	A2橋脚 落橋防止装置		式	1	
雑工					
	路面排水処理用 U型側溝(市場単価)		m	200	
	構造物とりこわし殻運搬;DT10t積	9.57+30.0=39.6	m <sup>3</sup>	39.6	
	* 処分費等 *				
	コンクリート廃材処分費(t)	39.6*2.35t/m <sup>3</sup> =93.1	t	93.1	
仮設工					
	工事用道路工(任意仮設)				
	工事用道路		式	1	
	仮橋工		式	1	
役務費					
	借地料	1243	m <sup>2</sup>	1240	
準備費					
処分費					
	根運搬処理費		m <sup>3</sup>	2	
	樹木幹運搬処理費		m <sup>3</sup>	3	
安全費					
	交通誘導員	編成人員4人/日×7日	人・日	28	