数 量 総 括 表

工　種	名称・規格	計算式等	単位	数量	適要
床版補強工					
床版補強工					
	舗装切断工	(1.8+2.3)×2×9箇所	m	73.8	
	舗装版破砕工	t=5cm (1.8×2.3)×9箇所	m2	37.3	
	As塊運搬	37.3×0.05	m3	1.9	
	床版取り壊し	(1.5×2.0×0.21)×9箇所	m3	5.7	
	コンクリート塊運搬		m3	5.7	
	鉄筋切断工	(1.5×2.0×0.21)×9箇所	m3	5.7	
	型枠工	(1.7×2.2)×9箇所	m2	33.7	
	鉄筋工	(1.5×2.0×0.07)×9箇所	t	1.9	
	コンクリートエ	(1.5×2.0×0.21)×9箇所	m3	5.67	
	橋面防水工	(1.8×2.3)×9箇所	m2	37.3	
	表層工	(1.8×2.3)×9箇所	m2	37.3	
	As塊処理費	1.9×2.3	t	4.4	
	Co塊処理費	5.7×2.5	t	14.3	
床版補強工(炭素繊維シートエ)					
	下地処理工	(2.9×3.5)×9箇所	m2	91.4	
	墨出し工		m2	91.4	
	養生工		m2	91.4	
	プライマー塗布工		m2	91.4	
	不陸修正工		m2	91.4	
	養生工		m2	91.4	
	炭素繊維シートエ	目付量300g/m2	m2	91.4	
	仕上げエ	アクリルウレタン塗装	m2	91.4	

数 量 総 括 表

工　種	名称・規格	計算式等	単位	数量	適要
仮設工					
足場工（任意仮設）					
	足場工		m2	439.4	
	養生シート		m2	509.9	
技術管理費					
	床版劣化度調査		式	1	
安全費					
	交通誘導員	4人×9日＝36人・日	人・日	36	

床版補強工足場工数量

名　称	規　格	計　算　式	単位	数 量
足場工		地覆外縁間距離　W=8.7m		
		P2～P3　L=25.5m		
		P3～A2　L=25.0m		
	P2～P3	A=8.7×25.5 = 221.9		
	P3～A2	A=8.7×25.0 = 217.5		
		221.9+217.5 = 439.4	m2	439.4
養生シート				
	P2～P3	A=8.7×25.5＋1.5×2×25.5 = 298.4		
	P3～A2	A=8.7×25.0＋1.5×2×25.0 = 292.5		
		298.4+292.5 = 590.9	m2	590.9