数　量　総　括　表

No．1

工　　種	構造・規格・計算式	計算値	設計数値	単位
日高トンネル換気設備点検整備	ジェットファン（φ１０３０㎜）２台			
１．取り外し・据付	１号機＋２号機＝２台	2	2	台
２．材料費				
	６３１３CM			個
軸受（ベアリング）	２個／台×２台＝４個	4	4	
	ケーシング内筒用・密度１５０kg／㎥			kg
吸音材（ロックウール）	２４kg／台×２台＝４８kg	48	48	
	ケーシング外筒用・密度２０kg／㎥			kg
吸音材（グラスウール）	５８kg／台×２台＝１１６kg	116	116	
	SUS３０４・ｒ６００＊B１１０＊ｔ１．５			組
ケーシングカバー（３）	２組／台×２台＝４組	4	4	
３．工場塗装	５０㎡／台×２台＝１００㎡	100	100	㎡
４．輸送費	（１号機）×２＋（２号機）×２＝４回	4	4	回
５．交通整理員	３箇所×２人×２日＝１２人	12	12	人