

# 総括情報表

適用単価地区 単価表適用日	49 1 0 中信(1) 19.04.01		
発注区分	当 世 代 41 一般	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

# \* \* 道路台帳整備 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 道路台帳整備 * *					
道路台帳修正					
計画準備工					
	1	式			施工 第0-0001号表
基準点測量（工事用多角測量） 既成図利用 [ 精度管理費計上あり ]					
	6.6	km			施工 第0-0002号表
平面測量 既成図利用 [ 精度管理費計上あり ]					
	6.6	km			施工 第0-0006号表
製図工 既成図利用					
	6.6	km			施工 第0-0008号表
用地図作成 既成図利用					
	6.6	km			施工 第0-0009号表
調書作成					
	6.6	km			施工 第0-0010号表
総点検及び製本作成 台帳整備延長 6 . 6 km 表紙あり					
	1	式			施工 第0-0011号表

# \* \* 道路台帳整備 \* \*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
* * 直接作業費 * *										
* * 直接測量費 * *										
* * 諸経費 * *										
* * 測量業務価格計 * *										
* * 消費税等 相当額計 * *										
* * 測量業務費計 * *										

# 施工内訳表

施工 第0-0001号表

1

式 当り

計画準備工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師	0.50	人			
雑費	3.00	%			
中計					
安全費	0.00	%			
*** 単位当り ***	1	式			

# 施工内訳表

施工 第0-0002号表

1 km 当り

基準点測量（工事用多角測量）  
既成図利用「精度管理費計上あり」

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師	0.47	人			
測量技師補	1.40	人			
測量助手	0.93	人			
普通作業員	0.93	人			
材料費	1.00	式			施工 第0-0003号表
機械経費	1.00	式			施工 第0-0004号表
測量鋏（コノ工鋏） 50×15×8mm	4.00	本			
雑費	3.00	%			
中計					
精度管理費	7.00	%			
安全費	2.50	%			
*** 単位当り ***	1	km			



# 施工内訳表

施工 第0-0004号表

1 式 当り

機械経費

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
光波測距儀 2級短距離型(E)	2.50	日			
トランシット 一級(1秒読)	4.50	日			
レベル 三級 40 / 2mm(合致式)	4.50	日			
演算用電子計算機 ミニコンピュータ	0.60	h			
ライトバン運転費	4.50	日			施工 第0-0005号表
小計					
雑器材費	0.50	%			
補正					(小計+雑器材費) / 2
*** 単位当り ***	1	式			

# 施工内訳表

施工 第0-0005号表

1 日 当り

ライトバン運転費

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガソリン レギュラー スタンド	5.20	ℓ			
ライトバン 1500cc(9欄) 運転1時間当り ガソリン2.6ℓ/h	2.00	h			
ライトバン 1500cc(11欄) 供用1日当り ガソリン2.6ℓ/h	1.00	日			
雑品	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0009

施工 第0-0006号表

1 km 当り

平面測量  
既成図利用「精度管理費計上あり」

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補	1.40	人			
測量助手	2.33	人			
普通作業員	1.40	人			
主要材料及び器材費	1.00	式			施工 第0-0007号表 ケント紙、杉角材、平板
雑費	3.00	%			
中計					
精度管理費	9.00	%			
安全費	2.50	%			
*** 単位当り ***	1	km			

# 施工内訳表

施工 第0-0007号表

1 式 当り

主要材料及び器材費

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
木杭 4.5cm×4.5cm×45cm	6.00	本			
トRESTA - ポリエステルシート Z - 300片面92cm×20m	0.05	本			
ポリエステルベース 300# A1	4.00	枚			
雑費	0.50	%			
*** 単位当り ***	1	式			

# 施工内訳表

頁0-0011

施工 第0-0008号表

1 km 当り

製図工  
既成図利用

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補	0.50	人			
測量助手	2.00	人			
ポリエステルベース 300# 45cm×110cm	2.00	枚			
雑費	3.00	%			
マイクロフィルム 35×35	2.00	枚			
既成図縮小, 拡大 平面図 S = 1 / 500	2.00	枚			
第2原図作成 (ポリエステルベース) 300# 45×110cm	2.00	枚			
第2原図作成 (ジアゾ) 300# 45×110cm	2.00	枚			
B4版縮小図 300#	2.00	枚			
写真焼付縮小図作成 S = 1 / 500 (印画紙WPマイクロフィルムより作成)	2.00	枚			
中計					
安全費	0.00	%			



# 施工内訳表

頁0-0013

施工 第0-0009号表

1 km 当り

用地図作成  
既成図利用

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師	0.30	人			
測量技師補	0.50	人			
測量助手	1.00	人			
ポリエステルベース 300# 45cm×110cm	2.00	枚			
マイクロフィルム 35×35	2.00	枚			
B4版縮小図 300#	2.00	枚			
写真焼付縮小図作成 S=1/500 (印画紙WPマイクロフィルムより作成)	2.00	枚			
雑費	3.00	%			
中計					
安全費	0.00	%			
*** 単位当り ***	1	km			

# 施工内訳表

施工 第0-0010号表

1 km 当り

調書作成

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補	0.50	人			電算インプットデータ作成
測量技師補	1.50	人			台帳調書作成
雑費	3.00	%			
中計					
安全費	0.00	%			
*** 単位当り ***	1	km			

# 施工内訳表

施工 第0-0011号表

1 式 当り

総点検及び製本作成  
台帳整備延長6.6km

表紙あり

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師	3.30	人			
測量技師補	0.50	人			
測量助手	0.50	人			
材料費(青焼)	6.60	km			平面図占用物件図用地図B4版縮
材料費(表紙) 厚紙B4版 金文字打	2.00	冊			
雑費	3.00	%			
中計					
安全費	0.00	%			
*** 単位当り ***	1	式			