

起 工 理 由

委 託 対 象 額	円
工 事 価 格	円
消費税等相当額	円

総括情報表

適用単価地区 単価表適用日	49 1 0 中信 (1) 19.04.01		
発注区分	当 世 代 41 一般	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

測量業務費

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
測量業務費										
地形測量										
作業計画 [路線測量] 原野 発注機関の打合せ等	1				業務					施工 第0-0001号表
平面測量 既成図利用 [精度管理費計上あり]	0.20				km					施工 第0-0002号表
製図工 既成図利用	0.20				km					施工 第0-0004号表
横断測量 [路線測量] 間隔20m：巾45m未満 原野 低山地	9				個所					施工 第0-0005号表
直接作業費										
直接測量費										
諸経費										

測量業務費

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量業務価格計						
消費税等 相当額計						
測量業務費計						

作業計画 [路線測量]
原野

発注機関の打合せ等

施工内訳表

施工 第0-0001号表

頁0-0006

1

業務 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師	0.60	人			内業
測量技師	1.20	人			内業
測量技師補	0.80	人			内業
小計					直接作業費
安全費	0.00	%			小計×安全費率
*** 単位当り ***	1	業務			

施工内訳表

頁0-0007

平面測量
既成図利用 [精度管理費計上あり]

施工 第0-0002号表

1 km 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補	1.50	人			
測量助手	2.50	人			
普通作業員	1.50	人			
主要材料及び器材費	1.00	式			施工 第0-0003号表
雑費	3.00	%			ケント紙、杉角材、平板
中計					
精度管理費	9.00	%			
安全費	0.00	%			
*** 単位当り ***	1	km			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
木杭 4.5cm×4.5cm×45cm	6.00	本			
トレスター◇ポリエステルシート Z-300片面92cm×20m	0.05	本			
ポリエステルベース 300# A1	4.00	枚			
雑費	0.50	%			
*** 単位当り ***	1	式			

施工内訳表

頁0-0009

施工 第0-0004号表

製図工
既成図利用

1 km 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補	0.50	人			
測量助手	2.00	人			
ポリエステルベース 300# 45cm×110cm	2.00	枚			
雑費	3.00	%			
マイクロフィルム 35×35	2.00	枚			
既成図縮小, 拡大 平面図 S=1/500	2.00	枚			
第2原図作成 (ポリエステルベース) 300# 45×110cm	2.00	枚			
第2原図作成 (ジアゾ) 300# 45×110cm	2.00	枚			
B4版縮小図 300#	2.00	枚			
写真焼付縮小図作成 S=1/500 (印面紙WPマイクロフィルムより作成)	2.00	枚			
中計					
安全費	0.00	%			

施工内訳表

頁0-0012

観測：[横断測量]

間隔20m：巾4.5m未満

原野 低山地

施工 第0-0006号表

1 km 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師	4.20	人			外業
測量技師補	4.20	人			外業
測量助手	4.20	人			外業
小計					小計
機械経費	2.00	%			直接人件費×率
材料費	8.50	%			直接人件費×率
中計					直接作業費
精度管理費	10.00	%			対象額×精度管理費率
安全費	0.00	%			対象額×安全費率
変化率					※合計×1.4
*** 単位当り ***	1	km			

施工内訳表

施工 第0-0007号表

横断面図作成：[横断測量]
 間隔20m：巾45m未満

原野 低山地

内業

1 km 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補	1.80	人			内業
測量助手	1.50	人			内業
小計					直接人件費
機械経費	2.00	%			直接人件費×率
材料費	8.50	%			直接人件費×率
中計					直接作業費
精度管理費	10.00	%			対象額×精度管理费率
安全費	0.00	%			対象額×安全费率
変化率					※合計×1.4
*** 単位当り ***	1	km			

施工内訳表

施工 第0-0008号表

点検整理：[横断測量]
間隔20m：巾45m未満

原野 低山地

内業

1 km 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師	0.70	人			内業
測量技師補	0.70	人			内業
小計					直接人件費
機械経費	2.00	%			直接人件費×率
材料費	8.50	%			直接人件費×率
中計					直接作業費
精度管理費	10.00	%			対象額×精度管理费率
安全費	0.00	%			対象額×安全费率
変化率					※合計×1.4
*** 単位当り ***	1	km			

設計業務費

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
設計業務費										
道路構造物設計										
落石防護工詳細設計										
現地踏査										
	1			式						施工 第0-0001号表
落石防護ネット 設計計画 現地踏査 不要 仮設設計 不要										
	1			箇所						施工 第0-0002号表
落石防護ネット 設計条件の確認 現地踏査 不要 仮設設計 不要										
	1			箇所						施工 第0-0003号表
落石防護ネット 設計計算・設計図 現地踏査 不要 仮設設計 不要										
	1			箇所						施工 第0-0004号表
仮設設計										
	1			式						施工 第0-0005号表
落石防護ネット 数量計算 現地踏査 不要 仮設設計 不要										
	1			箇所						施工 第0-0006号表

設計業務費

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
落石防護ネット 照査 現地踏査 不要 仮設設計 不要	1			箇所					施工	第0-0007号表
落石防護ネット 報告書作成 現地踏査 不要 仮設設計 不要	1			箇所					施工	第0-0008号表
設計協議										
設計協議 [第1回打合せ]	1			回					施工	第0-0009号表
設計協議 [中間打合せ]	1			回					施工	第0-0010号表
設計協議 [成果品納入時]	1			回					施工	第0-0011号表
直接人件費等										
事務用品費										
直接経費										

設計業務費

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接業務費						
諸経費						
技術経費						
諸経費+技術経費						
設計業務価格計						
消費税等 相当額計						
設計業務費計						

現地踏査

施工内訳表

施工 第0-0001号表

頁0-0007
0018

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	0.5	人			
技師 (B)	0.5	人			
*** 単位当り ***	1	式			

落石防護ネット 設計条件の確認
 現地踏査 不要

仮設設計 不要

施工内訳表

施工 第0-0003号表

頁0-0009
 2020

1

箇所 当り
 考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	0.50	人			
技師 (A)	0.50	人			
技師 (B)	0.50	人			
技師 (C)	0.50	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

落石防護ネット 設計計算・設計図
 現地踏査 不要

仮設設計 不要

施工内訳表

施工 第0-0004号表

頁0-0010
0021

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	0.50	人			
技師 (B)	0.50	人			
技師 (C)	1.50	人			
技術員	1.00	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

落石防護ネット 報告書作成
 現地踏査 不要

仮設設計 不要

施工内訳表

施工 第0-0008号表

頁0-0014
0025

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	1.00	人			
技師 (C)	1.00	人			
技術員	1.00	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

