

数量總括表

諏訪郡 下諏訪町 樋橋～町屋敷

| 工種 | 名称・規格 | 計算式等 | 単位 | 数量 | 適要 |
|----------|---------|---------------|----|-------|-----------------|
| 舗装修繕工事費 | | | | | |
| 道路修繕 | | | | | |
| 車道舗装修繕工 | | | | | |
| 路面切削・破碎工 | | | | | |
| | 路面切削工 | | m2 | 3,903 | 平均 t = 5cm |
| | 廃材運搬工 | 3903.5*0.05 | m3 | 195 | 切削廃材 |
| | 舗装切断工 | 500.0+9.0+9.8 | m | 518 | |
| | 舗装版掘削積込 | | m2 | 3,903 | 平均 t = 10cm |
| | 廃材運搬工 | 3903.5*0.1 | m3 | 390 | 掘削廃材 |
| | 機械掘削 | 3903.5*0.15 | " | 580 | 平均 t = 15cm |
| | 残土処分 | | " | 580 | 土砂 |
| | 切削廃材処分費 | 195.2*2.3 | t | 448 | |
| | 掘削廃材処分費 | 390.4*2.3 | " | 897 | |
| 舗装工 | | | | | |
| | 不陸整正 | | m2 | 3,903 | |
| | As安定処理工 | | " | 3,903 | t=10cm |
| | 基層・中間層工 | | " | 3,903 | t=15cm |
| | 表層工 | | " | 3,903 | t=5cm |
| 歩道舗装復旧工 | | | | | |
| 舗装版破碎工 | | | | | |
| | 舗装切断工 | 3.0*2 | m | 6 | |
| | 舗装版掘削積込 | | m2 | 126 | 平均 t = 3cm |
| | 廃材運搬工 | 126*0.03 | m3 | 3 | 掘削廃材 |
| | 機械掘削 | 126*0.25 | " | 31 | 平均 t = 25cm |
| | 残土処分 | | " | 31 | 土砂 |
| | 掘削廃材処分費 | 3.8*2.3 | t | 8 | |
| 舗装工 | | | | | |
| | 凍上抑制層工 | | m2 | 126 | RC-40 t=15cm |
| | 上層路盤工 | | " | 126 | RC-40 t=10cm |

