

数量總括表

諏訪郡 下諏訪町 樋橋～町屋敷

工種	名称・規格	計算式等	単位	数量	適要
舗装修繕工事費					
道路修繕					
車道舗装修繕工					
路面切削・破碎工					
	路面切削工		m ²	3,944	平均 t = 5cm
	廃材運搬工	3944.5*0.05	m ³	197	切削廃材
	舗装切断工	500.0+9.0+9.8+4.1+4.1	m	527	
	舗装版掘削積込		m ²	3,944	平均 t = 10cm
	廃材運搬工	3944.5*0.1	m ³	394	掘削廃材
	機械掘削	3944.5*0.15	"	590	平均 t = 15cm
	残土処分		"	590	土砂
	切削廃材処分費	197.2*2.3	t	453	
	掘削廃材処分費	394.5*2.3	"	907	
舗装工					
	不陸整正		m ²	3,944	
	As安定処理工		"	3,944	t=10cm
	基層・中間層工		"	3,944	t=15cm
	表層工		"	3,944	t=5cm
歩道舗装復旧工					
舗装版破碎工					
	舗装切断工	3.0*2	m	6	
	舗装版掘削積込		m ²	126	平均 t = 3cm
	廃材運搬工	126*0.03	m ³	3	掘削廃材
	機械掘削	126*0.25	"	31	平均 t = 25cm
	残土処分		"	31	土砂
	掘削廃材処分費	3.8*2.3	t	8	
舗装工					
	凍上抑制層工		m ²	126	RC-40 t=15cm
	上層路盤工		"	126	RC-40 t=10cm

