

数量計算表

(平井寺トンネル)

工種	計算	数量 m	備考
加熱ペイント 30cm幅実線	55 + 113 + 1,381 + 57 =	1,606	
小計		1,606	
15cm幅実線 (外側線)	336 + 1,381 + 61 + 288 + 1,381 + 64 +	3,511	
" (導流帯囲み線)		0	
" (車線分離線)	24 + 66 + 27 + 68 49 + 66 + 61 + 68	429	
小計		3,940	
15cm幅破線 (車線分離線)		0	
小計		0	
計		5,546	
消去工 区画線消去工	336 288 + 1381	2,005	
小計		2,005	
計		7,551	
交通整理員	3人 4日	12	