

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
***本工事費***										
工場製作費（機器費）										
*調整データ1* 材料費（機器費）										
ジェットファン 横型双翼軸流送風機 1,030mm 全閉型 3相誘導電動機 出力25Kw以下	2			台						
手元開閉器箱 屋外露出棒噴流型 3 3w 460v 60Hz	2			面						
ターンバックル 6本1組	2			組						
支持装置部品費	2			台						
据付工事費										
ジェットファン取外し・据付け工 1,030mm	2			基						

科目 第0001号表

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
手元開閉器箱据付										
	1		式						科目	第0002号表
配線工 4号機										
	1		式						科目	第0003号表
配線工 7号機										
	1		式						科目	第0004号表
ケーブル接続工 4号機										
	1		式						科目	第0005号表
ケーブル接続工 7号機										
	1		式						科目	第0006号表
配管工 4号機										
	1		式						科目	第0007号表
配管工 7号機										
	1		式						科目	第0008号表
撤去工事費										
手元開閉器箱撤去										
	1		式						科目	第0009号表

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線撤去工 4号機	1	式			科目 第0010号表
配線撤去工 7号機	1	式			科目 第0011号表
処分費等					
貨物自動車運搬費 運搬車種 4 t 車 特大品割増なし 運搬距離 2 0 k m スクラップ運搬	1	台			施工 第0-0024号表
スクラップ 鉄くず 特級A J F + 開閉器箱 1 2 0 0 × 2	2.4	t			
スクラップ(ケーブル) 非鉄金属 2号銅線	2,120	kg			
*** 直接工事費 ***					
安全費					
安全費					

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導員 A 旧道分岐2箇所4人×2日 料金所1人・トンネル1人×2日	12	人			
*** 共通仮設費率計算額 ***					
*** 共通仮設費計 ***					
*** 純工事費 ***					
*** 現場管理費 ***					
*** 工事原価 ***					
* 一般管理費等 *					
*** 工事価格計 ***					
*** 消費税等相当額計 ***					



ジェットファン取外し・据付け工

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0006

1,030mm

2

基  
考

施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高所作業車 揚程5m・荷重1.7t	9.8	時間			施工 第0-0001号表
クレーン付トラック 2t	1.4	時間			施工 第0-0002号表
* 機械器具損料 *					
労×率	2	%			
機械設備据付工 本体据付・総合試運転調整	6.9	日			
普通作業員 本体据付・総合試運転調整	1.7	人			
*** 合 計 ***	2	基			
*** 単位当り ***	1	基			

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
手元開閉器箱取付工	2	面			施工 第0-0003号表
*** 単位当り ***	1	式			

# 科目内訳表

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
配線工 (屋内ピット) 600v CV 22sq - 3C	6.4	m			施工 第0-0004号表
配線工 (地中管内) 600v CV 22sq - 3C	17.4	m			施工 第0-0005号表
配線工 (屋外管内) 600v CV 22sq - 3C	12	m			施工 第0-0006号表
配線工 (ラック配線) 600v CV 22sq - 3C	481.7	m			施工 第0-0007号表
*** 単位当り ***	1	式			

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
配線工 (屋内ピット) 600v CV 38sq - 3C	6.4	m			施工 第0-0008号表
配線工 (地中管内) 600v CV 38sq - 3C	17.4	m			施工 第0-0009号表
配線工 (屋外管内) 600v CV 38sq - 3C	12	m			施工 第0-0010号表
配線工 (ラック配線) 600v CV 38sq - 3C	847.7	m			施工 第0-0011号表
*** 単位当り ***	1	式			





# 科目内訳表

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
接続工（直線） PM-S3 CV 22sq-3C	0.8		カ	所					施工	第0-0013号表
配管工（屋外露出） 二種 ビニル被覆 FP63（1）	1.2		m						施工	第0-0014号表
*** 単位当り ***	1			式						

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
配管工（屋外露出） 二種 ビニル被覆 F P 6 3（1）	0.8	m			施工 第0-0014号表
配管工（屋外露出） 二種 ビニル被覆 F P 3 8（1）	1.2	m			施工 第0-0015号表
*** 単位当り ***	1	式			

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
手元開閉器箱撤去工	2	面			施工 第0-0016号表
*** 単位当り ***	1	式			

# 科目内訳表

式  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
配線撤去工 (屋内ピット) 600v VVR 30sq-3C	6.4	m			施工 第0-0017号表
配線撤去工 (地中管内) 600v VVR 30sq-3C	17.4	m			施工 第0-0018号表
配線撤去工 (ラック配線) 600v VVR 30sq-3C	481.7	m			施工 第0-0019号表
*** 単位当り ***	1	式			

# 科目内訳表

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
配線撤去工 (屋内ピット) 600V VVR 60sq-3C	6.4	m			施工 第0-0020号表
配線撤去工 (地中管内) 600v VVR 60sq-3C	17.4	m			施工 第0-0021号表
配線撤去工 (屋外管内) 600v VVR 60sq-3C	12	m			施工 第0-0022号表
配線撤去工 (ラック配線) 600v VVR 60sq-3C	847.7	m			施工 第0-0023号表
*** 単位当り ***	1	式			

# 施工内訳表

頁0-0017

施工 第0-0001号表

1

時間 当り

高所作業車  
揚程5m・荷重1.7t

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
機械損料 揚程5m・荷重1.7t	1.0	h			
軽油 小型口-リ- パトロール給油	6.2	ℓ			
一般運転手	0.2	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

頁0-0018

クレーン付トラック  
2 t

施工 第0-0002号表

1

時間 当り  
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック [クレーン装置付]	1.0	時間			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	6.6	ℓ			
特殊運転手	0.18	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			





# 施工内訳表

配線工 (地中管内)

600v CV 22sq - 3C

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル 600v CV 22sq - 3C	101	m			
電工	3.8	人			
普通作業員	3.8	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			







# 施工内訳表

頁0-0025

配線工（地中管内）

施工 第0-0009号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル 600v CV 38sq - 3C	101	m			
電工	3.8	人			
普通作業員	3.8	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			





























