数 量 総 括 表

諏訪郡下諏訪町焙烙坂～大梶橋

工　種	名称・規格	計算式等		単位	数量	適要
道路修繕						
舗装修繕工						
舗装取壊し工						
	舗装切断工		528.0	m	528	平均 t＝15cm
	舗装版掘削積込		2,560.0	m2	2,560	〃
	廃材運搬工	2560.0*0.15	384.0	m3	384	
	機械掘削	2560.0*0.10	256.0	〃	250	
	残土処分		256.0	〃	250	
	掘削廃材処分費	384.0*2.3	883.2	t	883	
舗装工						
	不陸整正		2,560.0	m2	2,560	
	As安定処理工		2,560.0	〃	2,560	再生加熱安定 t=10cm
	基層・中間層工		2,560.0	〃	2,560	再生粗粒(20) t=10cm
	表層工		2,560.0	〃	2,560	改質Ⅱ型(20F) t=5cm
安全施設工						
区画線設置工						
	区画線設置工		400.0	m	400	ﾍﾟｲﾝﾄ黄実 W=30cm
	区画線設置工		400.0	〃	400	ﾍﾟｲﾝﾄ白破 W=30cm
	区画線設置工		400.0	〃	400	ﾍﾟｲﾝﾄ白実 W=15cm
	色換え作業		1.0	回	1	白→黄、黄→白
安全費						
	交通誘導員			式	1	