

## 数量総括表

工種	種別、施工名称	規格	単位	内訳	数量
道路構造物修繕工					
防護柵工					
	ガードレール撤去工 土中建込再利用撤去	Gr-C-4E	m	20.0+24.0+32.0	76.0
	ガードレール設置工 土中建込再利用設置	Gr-C-4E	m	20.0+24.0+32.0	76.0
	ガードレール撤去工 レール撤去	B種	m	130.0+12.0+24.0+16.0+4.0+20.0	206.0
	ガードレール撤去工 レール撤去	C種	m	80.0+74.0+50.0+175.0+155.0+70.0+40.0+48.0+12.0	704.0
	ガードレール設置工 レール設置	B種	m	130.0+12.0+24.0+16.0+4.0+20.0	206.0
	ガードレール設置工 レール設置	C種	m	80.0+74.0+50.0+175.0+155.0+70.0+40.0+48.0+12.0	704.0
	スクラップ	特級A	t	206.0/4.0*45.5(kg)+704.0/4.0*32.9(kg)	8.1
道路標識設置工					
	警戒標識設置工 標識柱・基礎設置 路側式	車線数減少(211) 1.3倍 高輝度	基		1
	既設標識板撤去工		基		1
	案内標識設置工	登坂車線終り 2枚	m <sup>2</sup>	0.8*0.25*2	0.4
視線誘導標設置工					
	視線誘導標設置 両面反射	100以下	本		50

