

数量総括表

工種	種別、施工名称	規格	単位	内訳	数量
トンネル漏水対策工					
線導水樋工	導水樋300型	(耐寒用)	m		144.0
	導水樋500型	(耐寒用)	m		80.0
	導水樋300型設置工		m		144.0
	導水樋500型設置工		m		80.0
	流末工	W300	箇所		19
	流末工	W500	箇所		5
	トンネル内装板取外し・取付け		m ²	1.2*2.0=2.4m ² /枚 2.4*24=57.6	57.6
	コンクリート廃材運搬		m ³	(0.8*19+1.2*5)*0.03	0.6
	コンクリート処理		t	0.6*2.35	1.4
安全費	交通整理員		人		55