○資材単価等について

本工事に係る工事費の積算にあたっては、「長野県建設工事等設計単価（平成19年度実施設計単価表）」や積算資料7月号(財団法人経済調査会）及び建設物価7月号（財団法人建設物価調査会）に設定されている単価や見積りにより予定価格を算出しています。「長野県建設工事等設計単価」は、合同庁舎行政情報コーナー（県庁行政情報センター）や県立図書館において閲覧できます。

見積り単価は以下の見積り単価一覧表のとおりです。なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

三才山　法面防災

見積単価一覧表

名　称	規格･形状	単位	単　価	備　考
金網　第3種　亜鉛ﾒｯｷ	4.0φ×50×50	m2	1,020	
最上段横ロープ	7×7 G/0 20φ	m	1,240	
支柱吊りロープ	7×7 G/0 20φ	m	1,240	
支柱サイドロープ	3×7 G/0 16φ	m	260	
縦ロープ	3×7 G/0 16φ	m	260	
横ロープ	3×7 G/0 16φ	m	260	
縦補強ロープ	3×7 G/0 12φ	m	170	
横補強ロープ	3×7 G/0 12φ	m	170	
支柱（付属品付）	H-175×175×7.5×11-4730ﾀﾗｯﾌﾟ付	基	232,500	
ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ	M30×1200	本	10,000	
アンカー金物	25×450×450	基	48,900	
ピンボルト	M36×130	本	1,900	
ｾﾒﾝﾄｼﾞｮｰｱﾝｶｰ	M33×1200	本	22,000	
ターンバックル	J&E　1･1/2(38φ)×419	本	44,500	
ターンバックル	J&E　M24×350	本	7,120	
ワイヤｸﾘｯﾌﾟ	FR-20	個	850	
シンブル	A-22	個	300	
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ	16φ-1200	本	1,150	
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ	12φ-800	本	950	
吊金具	20φ用	個	19,300	
ｸﾛｽｸﾘｯﾌﾟ	4.5×60×75	個	450	
結合ｺｲﾙ	4.0φ×70×300	個	190	