

平成 20 年 ( 2008 年 ) 10 月 23 日  
長野県道路公社

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00020

工 事 名 工事箇所名	平成 20 年度 平井寺トンネル有料道路 受配電設備改修工事 上田市 古安曾
回 答 者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	平井寺トンネル有料道路管理事務所長 林 次信 小林 義昌

No.	質 問	回 答
1	仮設分電盤について 1 .仮設分電盤の仕様及び積算額を開示願います。 2 .仮設分電盤は防水タイプでボックスは鉄製あるいはプラスチックでしょうか。 3 .仮設分電盤に ZCT 及び CT 必要でしょうか。 (質問受付：平成 20 年 10 月 20 日)	1 . 頁 0-0005 仮設分電盤の単価 63,800 円 / 台 2 . 仮設分電盤については屋内施設のため非防水型で可、材質は問いません 3 . 仮設分電盤 ZCT、CT について漏電検出用として、ZCT が必要になります。変流器(CT)はメーター用(負荷電流、電圧監視)です。 (質問回答：平成 20 年 10 月 22 日)