

工事番号

(様式 - 1)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|----|--|------|--|------|--|----|--|------|--|-----|--|-----|--|
| 副理事長 | | 理事 | | 管理部長 | | 管理課長 | | 所長 | | 所長補佐 | | 審査者 | | 設計者 | |
|------|--|----|--|------|--|------|--|----|--|------|--|-----|--|-----|--|

平成 19 年度 新和田トンネル有料道路 交通安全施設整備(区画線)工事 (ゼロ債) 実施設計書

小県郡 長和町 和田 ~ 岡谷市 長地

| | | |
|---------|---------|-----|
| 設 計 大 要 | 施 工 方 法 | 請 負 |
|---------|---------|-----|

| | | |
|-------------------------------|---------|-------------|
| 区画線設置工 L = 14.392m 路面表示 一式 | 施 工 期 間 | 71 日間 |
| | 起工予定年月日 | 平成 20 年 月 日 |
| | 竣工予定年月日 | 平成 20 年 月 日 |
| | 契約保証方法 | 金銭的保証 |

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、ℓ、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

起 工 理 由

| | |
|-----------|---|
| 請 負 対 象 額 | 円 |
| 工 事 価 格 | 円 |
| 消費税等相当額 | 円 |

総括情報表

| | | |
|--|--|-------|
| 適用単価地区 単価表適用日 | 42 3 諏訪 20.01.15 | |
| | 当 世 代 | 前 世 代 |
| 前払率(%) 工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法 緊急工事区分 運搬/労務補正 | 40 13 道路維持 03 地方部【1】 12 積上げのみ 01 金銭的保証 00 補正なし 00 時間的制約無し | |
| | これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正(現管)欄の記載例 : 124 は 冬期率12%、4級地 を示します。 | |

*** 本工事費 ***

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|--------|-----|-----|-----|--------------|
| *** 本工事費 *** | | | | | |
| 道路維持 | | | | | |
| 舗装維持工 | | | | | |
| 区画線設置工（ペイント式） | | | | | |
| 区画線設置工 ペイント式（自走） 供用区間 実線 加熱式 1.5cm 施工規模 ペイント 2000m以上 | 11,851 | m | | | 施工 第0-0001号表 |
| 区画線設置工 ペイント式（自走） 供用区間 破線 加熱式 1.5cm 施工規模 ペイント 2000m以上 | 101 | m | | | 施工 第0-0002号表 |
| 区画線設置工 ペイント式（自走） 実線 加熱式 3.0cm 施工規模 ペイント 2000m以上 道路公社標準単価 | 665 | m | | | |
| 区画線設置工 ペイント式（自走） 供用区間 破線 加熱式 3.0cm 施工規模 ペイント 2000m以上 | 256 | m | | | 施工 第0-0003号表 |
| 区画線設置工 ペイント式（自走） 実線 加熱式 3.0cm 黄色 施工規模ペイント 2000m以上 道路公社標準単価 | 921 | m | | | |

*** 本工事費 ***

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 区画線設置工（溶融式） | | | | | |
| 区画線設置工 溶融式（手動） 供用区間 実線・ゼブラ 1.5 cm 施工規模 溶融式500 m以上 塗布厚 1.5mm | 498 | m | | | 施工 第0-0004号表 |
| 区画線設置工 溶融式（手動） 供用区間 破線 3.0 cm 施工規模 溶融式500m以上 塗布厚 1.5mm | 100 | m | | | 施工 第0-0005号表 |
| 区画線設置工 溶融式（手動） 供用区間 矢印・記号・文字 1.5 cm換算 施工規模 溶 融式500m以上 塗布厚 1.5mm 実線制動心理マーク 1.5 cm換算 | 580 | m | | | 施工 第0-0006号表 |
| 区画線設置工 溶融式（手動） 供用区間 実線・ゼブラ 4.5 cm 施工規模 溶融式500 m以上 塗布厚 1.5mm | 90 | m | | | 施工 第0-0007号表 |
| 区画線設置工 溶融式（手動） 供用区間 矢印・記号・文字 1.5 cm換算 施工規模 溶 融式500m以上 塗布厚 1.5mm | 316 | m | | | 施工 第0-0006号表 |
| 区画線設置工 溶融式（手動） 供用区間 矢印・記号・文字 1.5 cm換算 施工規模 溶 融式500m以上 塗布厚 1.5mm | 388 | m | | | 施工 第0-0006号表 |
| 区画線設置工 溶融式（手動） 供用区間 矢印・記号・文字 1.5 cm換算 施工規模 溶 融式500m以上 塗布厚 1.5mm 黄色 | 91 | m | | | 施工 第0-0006号表 |
| 区画線設置工 溶融式（手動） 供用区間 実線・ゼブラ 4.5 cm 施工規模 溶融式500 m以上 塗布厚 1.5mm 停止線 4.5 cm | 16 | m | | | 施工 第0-0007号表 |

*** 本工事費 ***

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 色替え作業工 | | | | | |
| 色替え作業 機・労・材含む 黄 白、白 黄 道路公社標準単価 | 1 | 回 | | | |
| *** 直接工事費 *** | | | | | |
| 安全費 | | | | | |
| 交通誘導員 | | | | | |
| 交通誘導員 A | | | | | |
| | 18 | 人 | | | |
| *** 共通仮設費率計算額 *** | | | | | |
| *** 共通仮設費計 *** | | | | | |
| *** 純工事費 *** | | | | | |

*** 本工事費 ***

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| *** 現場管理費 *** | | | | | |
| *** 工事原価 *** | | | | | |
| * 一般管理費等 * | | | | | |
| *** 工事価格計 *** | | | | | |
| *** 消費税等相当額計 *** | | | | | |
| *** 工事費計 *** | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

