

工事番号

(様式 - 1)

理事長		理事		管理部長		管理課長		所長				審査者		設計者	
-----	--	----	--	------	--	------	--	----	--	--	--	-----	--	-----	--

平成 19 年度 志賀中野有料道路 交通安全施設整備 (区画線) 工事 (ゼロ債) 実施設計書

中野市 七瀬 ~ 栗林

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
---------	---------	-----

区画線設置工事 L = 3 , 1 7 0 m 路面標示 一式	施 工 期 間	60 日間
------------------------------------	---------	-------

起工予定年月日	平成 20 年 月 日
---------	-------------

竣工予定年月日	平成 20 年 月 日
---------	-------------

契約保証方法	金銭的保証
--------	-------

- ・ 別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
- ・ この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、ℓ、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

起 工 理 由

請 負 対 象 額	円
工 事 価 格	円
消費税等相当額	円

総括情報表

適用単価地区 単価表適用日	53 1 4 北信(1) 20.01.15	
前払率(%) 工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法 緊急工事区分 運搬/労務補正	<p style="text-align: center;">当 世 代</p> 40 13 道路維持 03 地方部【1】 12 積上げのみ 04 金銭的保証補正無 00 補正なし 00 時間的制約無し	<p style="text-align: center;">前 世 代</p>
	<p>これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正(現管)欄の記載例 : 124 は 冬期率12%、4級地 を示します。</p>	

*** 本工事費 ***

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
区画線設置工					
【1】本線分					
区画線設置工 ペイント式（自走）供用区間 実線 加熱式 30cm 施工規模 ペイント 2000m以上	592	m			
区画線設置工 ペイント式（自走）供用区間 実線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント 2000m以上	234	m			施工 第0-0001号表
区画線設置工 ペイント式（自走）供用区間 破線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント 2000m以上	420	m			施工 第0-0002号表
区画線設置工 ペイント式（自走）供用区間 矢印・記号・文字 加熱式 15cm 施工規模 ペイント2000m以上	106	m			
区画線設置工 ペイント式（自走）供用区間 ゼブラ・横断線 加熱式 30cm 施工規模 ペイント2000m以上	8	m			
区画線設置工 ペイント式（自走）供用区間 ゼブラ・横断線 加熱式 45cm 施工規模 ペイント2000m以上	23	m			

*** 本工事費 ***

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【2】料金所周辺部					
区画線設置工 ペイント式(自走) 供用区間 実線 加熱式 1.5cm 施工規模 ペイント 2000m以上	845	m			施工 第0-0001号表
区画線設置工 ペイント式 自走 供用区間 ゼブラ・横断線 加熱式 45cm 施工規模 ペイント2000m以上	250	m			
区画線設置工 ペイント式(自走) 供用区間 破線 常温式 1.5cm 施工規模 ペイント 2000m以上	109	m			施工 第0-0003号表
区画線設置工 ペイント式(自走) 供用区間 矢印・記号・文字 加熱式 15cm換算 施工規模 ペイント2000m以上	11	m			
【3】七瀬ON・OFFランプ部					
区画線設置工 ペイント式(自走) 供用区間 実線 加熱式 1.5cm 施工規模 ペイント 2000m以上	173	m			施工 第0-0001号表
区画線設置工 ペイント式(自走) 供用区間 矢印・記号・文字 加熱式 15cm換算 施工規模 ペイント2000m以上	15	m			
区画線設置工 ペイント式(自走) 供用区間 矢印・記号・文字 加熱式 15cm換算 施工規模 ペイント2000m以上	113	m			

*** 本工事費 ***

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工 ペイント式(自走) 供用区間 ゼブラ・横断線 加熱式 30cm 施工規模 ペイント2000m以上	50	m			
【4】栗林ON・OFFランプ部					
区画線設置工 ペイント式(自走) 供用区間 実線 加熱式 1.5cm 施工規模 ペイント 2000m以上	546	m			施工 第0-0001号表
区画線設置工 ペイント式(自走) 供用区間 矢印・記号・文字 加熱式 15cm換算 施工規模 ペイント2000m以上	45	m			
区画線設置工 ペイント式(自走) 供用区間 ゼブラ・横断線 加熱式 30cm 施工規模 ペイント2000m以上	40	m			
【5】色替作業					
色替え作業 白～黄、色～白	1	式			
*** 直接工事費 ***					
安全費					

*** 本工事費 ***

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導安全費					
交通誘導員 A					
	4	人			
*** 共通仮設費率計算額 **					
*** 共通仮設費計 **					
*** 純工事費 **					
*** 現場管理費 **					
*** 工事原価 **					
* 一般管理費等 *					
*** 工事価格計 **					

