

工事番号

(様式-1)

副理事長		理事		管理部長		管理課長		所長		審査者		技術嘱託		担当	
------	--	----	--	------	--	------	--	----	--	-----	--	------	--	----	--

平成 20 年度 三才山トンネル有料道路 橋梁修繕（法面保護）工事 実施設計書

上田市 鹿教湯温泉（鹿教湯大橋）

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
法面保護工 法面緑化 A = 2, 8 0 1 m² 苗木植栽（樹齡 1 年以上樹高 6 0 cm） 7 3 5 本	施 工 期 間	120 日間
	起工予定年月日	平成 20 年 月 日
	竣工予定年月日	平成 20 年 月 日
	契約保証方法	金銭的保証
	<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。 	

起 工 理 由

請 負 対 象 額 円
工 事 価 格 円
消費税等相当額 円

総括情報表

適用単価地区 単価表適用日	41 2 東信 (2) 20.05.15		
前払率 (%) 工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法 緊急工事区分	当 世 代 40 04 道路改良 04 地方部【2】 12 積上げのみ 01 金銭的保証 00 補正なし	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

本工事費

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										
橋梁修繕										
法面工										
人工張芝工 切土法面	367		m2							施工 第0-0001号表
人工張芝工 盛土法面	2,434		m2							施工 第0-0002号表
植栽工工										
植樹工 ヤマハンノキ 樹高60cm、樹齡2年以上	245		本							施工 第0-0003号表
植樹工 クヌギ 樹高60cm、樹齡1年以上	245		本							施工 第0-0004号表
植樹工 コナラ 樹高60cm、樹齡1年以上	245		本							施工 第0-0005号表

本工事費

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設道路工					
バックホウ掘削積込 バックホウ 山積0.28m ³ ルーズな状態の積込 敷き砂利撤去	46	m ³			施工 第0-0006号表
ダンプトラック運搬 (4t積) 運搬距離3km DID地区なし レキ質土 敷き砂利撤去	46	m ³			施工 第0-0008号表
バックホウ掘削積込 バックホウ 山積0.28m ³ ルーズな状態の積込 仮設道路撤去	15	m ³			施工 第0-0006号表
ダンプトラック運搬 (4t積) 運搬距離3km DID地区なし レキ質土 仮設道路撤去	15	m ³			施工 第0-0010号表
直接工事費					
役務費					
借地料 仮設道路 3ヶ月	1	式			施工 第0-0011号表
共通仮設費率計算額					

本工事費

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 共通仮設費計 ***										
*** 純工事費 ***										
*** 現場管理費 ***										
*** 工事原価 ***										
*** 一般管理費等 ***										
*** 工事価格計 ***										
*** 消費税等相当額計 ***										
*** 工事費計 ***										

施工内訳表

頁0-0007

施工 第0-0001号表

100

m2 当り

人工張芝工
切土法面

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.16	人			
普通作業員	1.60	人			
人工張芝 ワラ付	100.00	m2			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

頁0-0008

施工 第0-0002号表

100

m2

当り

人工張芝工
盛土法面

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.16	人			
普通作業員	1.60	人			
人工張芝 ワラ付	100.00	m2			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

頁0-0009

施工 第0-0003号表

100

本 当り

植樹工

ヤマハンノキ

樹高60cm、樹齢2年以上

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.30	人			
造園工	0.90	人			
普通作業員	0.60	人			
樹木	100.00	本			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施工内訳表

頁0-0010

施工 第0-0004号表

100

本 当り

植樹工
クヌギ

樹高60cm、樹齢1年以上

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.30	人			
造園工	0.90	人			
普通作業員	0.60	人			
樹木	100.00	本			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施工内訳表

頁0-0011

施工 第0-0005号表

100

本 当り

植樹工
コナラ

樹高60cm、樹齢1年以上

名称・規格など	数	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.30	人			
造園工	0.90	人			
普通作業員	0.60	人			
樹木	100.00	本			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施工内訳表

施工 第0-0009号表

1 日 当り

ダンプトラック運転 (機-22)
普通・ディーゼル 4 t 積

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積	1.16	供用日			
一般運転手	1.00	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	42.00	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 普通	1.16	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

