

(様式 - 1)

工事番号															
副理事長		理事		管理部長		管理課長		所長		審査者		技術嘱託		設計者	

平成20年度 三才山トンネル有料道路 換気設備改修 工事 実施設計書

小県郡丸子町広川原～松本市三才山(三才山トンネル)

設計大要	施工方法	請負
換気設備改修	施工期間	180日間
トンネル内ジェットファン( 1030)更新 4基	起工予定年月日	平成 年 月 日
トンネル内ジェットファン( 1030)移設 1基	竣工予定年月日	平成 年 月 日
	契約保証方法	金銭的保証
<small>・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。          ・この設計書で「人、h、台、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。</small>		

# 総括情報表

単価適用地区 単価適用日	41 2 東信(2) 0-20.05.15(0)	
	当 世 代	前 世 代
前払率(%) 工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法	40 機械設備 04 地方部【2】 12 積上げのみ 01 金銭的保証	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。	

\* \* 本工事費内訳 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 本工事費 * *					
工場製作費(機器費)					
* 換気設備製作 *					
ジェットファン 1030					
	4	台			
支持装置(ターンバックル L=550) 1組6本					
	4	組			
支持装置部品費					
	1	式			科目 第0001号表
据付・撤去工					
ジェットファン取り外し・据付工 1030 更新					
	4	台			科目 第0002号表
ジェットファン取り外し・据付工 1030 18号JF移設					
	1	台			科目 第0003号表
屋外露出配線撤去工 60mm以下					
	19	m			施工 第0-0003号表

\*\*本工事費内訳\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋外露出配線撤去工 30mm以下					
手元開閉器箱～ジェットファン	5	m			施工 第0-0004号表
屋外露出配線設置工 30mm以下					
手元開閉器箱～ジェットファン	5	m			施工 第0-0005号表
屋外露出配線部品費					
	1	箇所			科目 第0004号表
運搬及び処分費等(撤去ジェットファン)					
貨物自動車運搬費 運搬車種4t車 運搬距離20km					
	2	台			
* 処分費等 *					
スクラップ 鉄くず 特級A 1100kg * 4					
	4.4	t			
**直接工事費**					
					( 機器費除き額 )
安全費					
交通誘導員 夜間勤務 交替要員なし					
	16	人			施工 第0-0006号表

\*\*本工事費内訳\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事予告板 リース 800×1400 15日分	21	枚			
** 共通仮設費率計算額 **					
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					機器費除き額 ( )
** 現場管理費 **					
** 据付間接費 **					
** 工事原価 **					機器費除き額 ( )
** 一般管理費等 **					
** 工事価格計 **					
** 消費税等相当額計 **					

\*\*本工事費内訳\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
**工事費計**					

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
支持装置部品費 支持装置材料費の3%	1	式			
*** 単位当り ***	1	式			

ジェットファン取り外し・据え付け工

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0002

φ1,030mm

更新

4

基  
考

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
高所作業車運転	19.6		時間						施工 第0-0001号表	
クレーン付トラック運転	2.8		時間						施工 第0-0002号表	
機械設備据付工	11.8		人							
普通作業員	3.0		人							
*諸雑費*	2.0		%							
*** 合計 ***	4		基							
*** 単位当り ***	1		基							

ジェットファン取り外し・据え付け工

科目内訳表

科目 第0003号表 1 頁0-0003 基考

φ1,030mm

18号JF移設

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
高所作業車運転	5.3	時間			施工 第0-0001号表
クレーン付トラック運転	0.8	時間			施工 第0-0002号表
機械設備据付工	7.8	人			
普通作業員	1.9	人			
アンカーボルト SUS M24-230	20	本			
*諸雑費*	2.0	%			
*** 単位当り ***	1	基			



# 施工内訳表

施工 第0-0001号表

1 時間 当り

高所作業車運転

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
機械損料	1.0	h			
軽油	6.2	L			
一般運転手	0.2	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

施工 第0-0002号表

1 時間 当り

クレーン付トラック運転

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック [クレーン装置付] 4 t積 2 t吊	1.0	時間			
軽油	6.6	L			
特殊運転手	0.18	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			







