

工事番号

(様式-1)

|      |  |    |  |      |  |      |  |    |  |      |  |     |  |     |  |
|------|--|----|--|------|--|------|--|----|--|------|--|-----|--|-----|--|
| 副理事長 |  | 理事 |  | 管理部長 |  | 管理課長 |  | 所長 |  | 所長補佐 |  | 審査者 |  | 設計者 |  |
|------|--|----|--|------|--|------|--|----|--|------|--|-----|--|-----|--|

平成 20 年度 新和田トンネル有料道路 交通安全施設整備（ガードレール等）工事 実施設計書

小県郡長和町和田～諏訪郡下諏訪町町屋敷

| 設 計 大 要                                                                                                        | 施 工 方 法                                                                                                                                                                                                                                                            | 請 負               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 防護柵工<br>ガードレール設置工      L = 350.0 m<br>ガードレール設置撤去工   L = 360.0 m<br><br>道路付属施設修繕工<br>道路標識修繕工            N = 3 基 | 施 工 期 間                                                                                                                                                                                                                                                            | 120 日間            |
|                                                                                                                | 起工予定年月日                                                                                                                                                                                                                                                            | 平成    年    月    日 |
|                                                                                                                | 竣工予定年月日                                                                                                                                                                                                                                                            | 平成    年    月    日 |
|                                                                                                                | 契約保証方法                                                                                                                                                                                                                                                             | 金銭的保証             |
|                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。</li> <li>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m<sup>3</sup>、掛m<sup>2</sup>、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。</li> </ul> |                   |

# 総括情報表

|                                                |                                                                                      |       |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 適用単価地区<br>単価表適用日                               | 42 3 諏訪<br>20.07.01                                                                  |       |  |
| 前払率 (%)<br>工種<br>市街地補正区分<br>イメージアップ費<br>契約保証方法 | 当 世 代<br>40<br>13 道路維持<br>03 地方部【1】<br>12 積上げのみ<br>01 金銭的保証                          | 前 世 代 |  |
|                                                | これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。<br>冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。 |       |  |

# \*\*\*本工事費\*\*\*

| 費目・工種・施工名称など                                             | 数   | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考            |
|----------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| ***本工事費***                                               |     |   |   |   |   |   |   |   |   |              |
| 道路修繕                                                     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |              |
| 道路構造物修繕工                                                 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |              |
| 防護柵工                                                     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |              |
| ガードレール設置工<br>Gr-B-4E 土中建込環境色100m以上<br>市場単価補正なし<br>マークラウン | 350 |   | m |   |   |   |   |   |   | 施工 第0-0003号表 |
| コンクリート削孔（コアボーリングマシン）<br>削孔径135mm<br>削孔深24cm              | 88  |   | 孔 |   |   |   |   |   |   | 施工 第0-0004号表 |
| 視線誘導標設置<br>防護柵取付用 両面反射体<br>φ100以下 ボルト式                   | 28  |   | 本 |   |   |   |   |   |   | 施工 第0-0006号表 |
| ガードレール設置撤去工<br>Gr-C-4E                                   | 360 |   | m |   |   |   |   |   |   | 科目 第0001号表   |
| 現場発生品及び支給品運搬<br>運搬距離19km<br>平均積載質量3t/回                   | 1   |   | 回 |   |   |   |   |   |   | 施工 第0-0007号表 |

# \*\*\*本工事費\*\*\*

| 費目・工種・施工名称など                                         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| スクラップ<br>ヘビーH3 (旧1級 H3)                              | 3.0 | t   |     |     |              |
| 道路付属施設修繕工                                            |     |     |     |     |              |
| 道路標識設置工 標識板設置 案内標識以外<br>1.3倍高輝度                      | 3   | 基   |     |     | 施工 第0-0009号表 |
| 道路標識設置工 標識柱・基礎設置 路側式<br>単柱式 φ 60.5<br>下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 | 3   | 基   |     |     | 施工 第0-0010号表 |
| ***直接工事費***                                          |     |     |     |     |              |
| 安全費                                                  |     |     |     |     |              |
| 交通誘導員A                                               | 32  | 人   |     |     |              |
| ***共通仮設費率計算額***                                      |     |     |     |     |              |
| ***共通仮設費計***                                         |     |     |     |     |              |

# \*\*\*本工事費\*\*\*

| 費目・工種・施工名称など       | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***純工事費***         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ***現場管理<br>費***    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ***工事原価***         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *一般管理費<br>等*       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ***工事価格計***        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ***消費税等<br>相当額計*** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ***工事費計***         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

ガードレール設置撤去工

科目内訳表

科目 第0001号表 100 m 頁0-0006

Gr-C-4E

| 施工名称など                                   | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考           |
|------------------------------------------|-----|----|----|----|--------------|
| ガードレール撤去工<br>Gr-A, B, C-4E 土中建込          | 100 | m  |    |    | 施工 第0-0001号表 |
| ガードレール設置工<br>Gr-B-4E 土中建込塗装品<br>市場単価補正なし | 100 | m  |    |    | 施工 第0-0002号表 |
| *** 合計 ***                               | 100 | m  |    |    |              |
| *** 単位当り ***                             | 1   | m  |    |    |              |
|                                          |     |    |    |    |              |
|                                          |     |    |    |    |              |
|                                          |     |    |    |    |              |
|                                          |     |    |    |    |              |
|                                          |     |    |    |    |              |
|                                          |     |    |    |    |              |







# 施工内訳表

施工 第0-0004号表

100

孔 当り

コンクリート削孔 (コアボーリングマシン)

削孔径 135mm

削孔深 24cm

| 名称・規格など                                  | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考           |
|------------------------------------------|-------|----|----|----|--------------|
| 土木一般世話役                                  | 1.60  | 人  |    |    |              |
| 特殊作業員                                    | 9.80  | 人  |    |    |              |
| 普通作業員                                    | 2.80  | 人  |    |    |              |
| ダイヤモンドビット<br>160mm スタダード                 | 5.70  | 個  |    |    |              |
| コアボーリングマシン<br>穿孔径52~250mm                | 10.30 | 日  |    |    |              |
| 発動発電機運転 (機-16)<br>ガソリンエンジン駆動 3kVA<br>普通型 | 10.30 | 日  |    |    | 施工 第0-0005号表 |
| 諸雑費                                      | 9.00  | %  |    |    | (労+機) × 率    |
| *** 合計 ***                               | 100   | 孔  |    |    |              |
| *** 単位当り ***                             | 1     | 孔  |    |    |              |
|                                          |       |    |    |    |              |
|                                          |       |    |    |    |              |
|                                          |       |    |    |    |              |











