

工事番号 2008000801

(様式-1)

副理事長		理事		管理部長		管理課長		所長		主査		審査者		担当	
------	--	----	--	------	--	------	--	----	--	----	--	-----	--	----	--

平成 20 年度 交通安全施設整備 (信号予告灯) 工事 実施設計書

岡谷市 長地 (湖北トンネル)

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
*信号予告灯設置 (湖北トンネル内) 車両用信号機 LED式 (警交仕規第245号) = 2 灯式 制御機改造 = 1 灯式 配線工 = 1 灯式	施 工 期 間	60 日間
	起工予定年月日	平成 年 月 日
	竣工予定年月日	平成 年 月 日
	契約保証方法	補正なし
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。	

総括情報表

適用単価地区 単価表適用日	42 3 諏訪 20.09.01		
前払率 (%) 工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法	<p style="text-align: center;">当 世 代</p> 40 13 道路維持 03 地方部【1】 12 積上げのみ 03 補正なし	<p style="text-align: center;">前 世 代</p>	
	<p>これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。</p>		

本工事費

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										
機器費										
調整データ1										
U形制御機付加機能 出力追加シャーシ (SSU)	1			台						
U・UC形制御機付加機能 現示変更	1			台						
車両用信号灯器 (警交仕規第245号) LED式 (豪雪型) 1V33LG灯体 国交省・県警指定色	2			灯						
車灯アーム トンネル内設置	2			組						
据付・調整費										
ケーブル配線工事費	1			式						科目 第0001号表

本工事費

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
予告灯据付・調整工事費						
	1		式			科目 第0002号表
D種接地工事費						
	1		式			科目 第0003号表
メッセンジャー接地工事費						
	1		式			科目 第0004号表
配管工事費						
	1		式			科目 第0005号表
直接工事費						
共通仮設費率計算額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						

本工事費

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事原価										
一般管理費等										
工事価格計										
消費税等相当額計										
工事費計										

科目内訳表

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ラック配線工 SVV 2mm2×4C 10mm以下	410		m						施工	第0-0001号表
制御ケーブル配線工 自己支持型 2mm2×4C以下	3		径間						施工	第0-0002号表
信号用ビニールケーブル SVV-SS 2mm2×4C	50		m							
支線バンド MBS-19N 国交省・県警指定色	5		組							
架線バンド GBS-20 国交省・県警指定色	3		組							
ストラップ 国交省・県警指定色	3		組							
巻き付きクリップ 22mm 吊線バンド付	8		組							
プルボックス設置工 300×300×200	1		個						施工	第0-0003号表
鋼管柱内収納接続端子箱 (材工含)	1		箇所							

科目内訳表

1 式考

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備
差込型端子盤取付 (材工含)	1		箇所						
制御ケーブル (端子接続) 5C以下	2		箇所						施工 第0-0004号表
諸雑費	10		%						
*** 単位当り ***	1		式						

科目内訳表

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
制御機付加機能現地改造費	1			式						
交通信号灯据付 片面用	2			台					施工	第0-0005号表
交通信号装置調整 車両灯器（片面用）	2			台					施工	第0-0006号表
案内標識 アルミ板 0.36m ² ×2枚 高輝度	0.72			m ²						
道路標識設置工 添架式標識板取付金具設置 信号アーム部	2			基					施工	第0-0007号表
ケミカルアンカー R-22 ステンレス	8			本						
共架表示板取付金具 予告灯用 国交省・県警指定色	2			組						
諸雑費	10			%						
*** 単位当り ***	1			式						

D種接地工事費

科目内訳表

科目 第0003号表

頁0-0009

1

式
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
接地設置工 D種	1	極			施工 第0-0008号表
丸形アース棒 φ10 1500	2	本			
アース端子 φ10用	2	本			
諸雑費	10	%			
*** 単位当り ***	1	式			

科目内訳表

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
接地設置工 D種	1			極					施工 第0-0008号表	
アース棒 φ14 1500	1			本						
アース端子 φ14用	1			本						
ケーブル IV5.5mm	5			m						
諸雑費	10			%						
*** 単位当り ***	1			式						

配管工事費

科目内訳表

科目 第0005号表

頁0-0011

1

式
考

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
配管工 (屋外露出配管) 厚鋼 28mm	7.32		m						施工 第0-0009号表	
ダクターチャンネル S-D1 ステンレス 1本2.5m 円/2.5	5		m							
ダクタークリップ S-D25DC22 ステンレス	6		個							
ホークストライクアンカー C-1060 ステンレス	12		本							
諸雑費	10		%							
*** 単位当り ***	1		式							

