

工事番号

(様式-1)

副理事長		理事		管理部長		管理課長		所長				審査者		担当	
------	--	----	--	------	--	------	--	----	--	--	--	-----	--	----	--

平成 20 年度 白馬長野有料道路 道路台帳整備業務委託 実施設計書

長野市信更町安庭

設 計 大 要	施 工 方 法	委 託
---------	---------	-----

道路台帳修正 L = 0.6 km	施 工 期 間	130 日間
	起工予定年月日	平成 年 月 日
	竣工予定年月日	平成 年 月 日
	契約保証方法	
	・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

総括情報表

適用単価地区 単価表適用日	54 1 5 北信 (2) 20.10.01		
発注区分	当 世 代 41 一般	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

測量業務費

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量業務費					
道路台帳修正					
計画準備工 [道路台帳]	1	式			施工 第0-0001号表
基準点測量（工事用多角測量） 既成図利用 [精度管理費計上あり] 道路台帳作成変化率-0.05	0.6	km			施工 第0-0002号表
平面測量 既成図利用 [精度管理費計上あり] 道路台帳作成変化率-0.05	0.6	km			施工 第0-0006号表
製図工 既成図利用 [道路台帳]	0.6	km			施工 第0-0008号表
用地図作成 既成図利用 [道路台帳]	0.6	km			施工 第0-0009号表
調書作成 [道路台帳]	0.6	km			施工 第0-0010号表
総点検及び製本作成 台帳整備延長2.0km 表紙あり	1	式			施工 第0-0011号表

測量業務費

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
直接作業費										
直接測量費										
諸経費										
測量業務価格計										
消費税等 相当額計										
測量業務費計										

施工内訳表

施工 第0-0002号表

1 km 当り

基準点測量（工事用多角測量）

既成図利用 [精度管理費計上あり]

道路台帳作成変化率 - 0.05

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 内業	0.48	人			
測量技師補 内業	1.43	人			
測量助手 内業	0.95	人			
普通作業員	0.95	人			
材料費 [道路台帳]	1.00	式			施工 第0-0003号表 主に補助杭
機械経費 [道路台帳]	1.00	式			施工 第0-0004号表
測量鋸（コノエ鋸） 50×15×8mm	4.00	本			
雑費	3.00	%			直接人件費の3%
中計					直接作業費
精度管理費	7.00	%			対象額×精度管理費率
安全費	2.50	%			対象額×安全費率
*** 単位当り ***	1	km			

施工内訳表

施工 第0-0004号表

1 式 当り

機械経費

[道路台帳]

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
光波測距儀 2級短距離型 (E)	2.50	日			
トランシット 一級 (1秒読)	4.50	日			測量技師補日数分
レベル 三級 40/2mm (合致式)	4.50	日			測量技師補日数分
演算用電子計算機 ミニコンピュータ	0.60	h			
ライトバン運転費 1500cc	4.50	日			施工 第0-0005号表 測量技師補日数分
小計					直接作業費
雑器材費	0.50	%			直接作業費×0.5%
補正					(小計+雑器材費) / 2
*** 単位当り ***	1	式			

施工内訳表

平面測量
既成図利用 [精度管理費計上あり]

道路台帳作成変化率 - 0.05

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補 内業	1.43	人			内業、外業及び調査一式を含む
測量助手 内業	2.38	人			内業、外業及び調査一式を含む
普通作業員	1.43	人			内業、外業及び調査一式を含む
主要材料及び器材費 [道路台帳]	1.00	式			施工 第0-0007号表 ケント紙、杉角材、平板
雑 費	3.00	%			直接人件費の3%
中計					直接作業費
精度管理費	9.00	%			対象額×精度管理費率
安全費	2.50	%			対象額×安全費率
*** 単位当り ***	1	km			

施工内訳表

施工 第0-0007号表

1 式 当り

主要材料及び器材費
[道路台帳]

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
木杭 4.5cm×4.5cm×45cm	6.00	本			
トレスター◇ポリエステルシート Z-300片面92cm×20m	0.05	本			
ポリエステルベース 300# A1	4.00	枚			
雑費	0.50	%			
*** 単位当り ***	1	式			

施工内訳表

頁0-0012

施工 第0-0008号表

1 km 当り

製図工
既成図利用 [道路台帳]

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補 内業	0.50	人			
測量助手 内業	2.00	人			
ポリエステルベース 300# 45cm×110cm	2.00	枚			ポリエステルシート
雑費	3.00	%			直接人件費の3%
マイクロフィルム 35×35	2.00	枚			収納ジャケット含む
既成図縮小, 拡大 平面図 S=1/500	2.00	枚			
第2原図作成 (ポリエステルベース) 300# 45×110cm	2.00	枚			
第2原図作成 (ジアゾ) 300# 45×110cm	2.00	枚			
B4版縮小図 300#	2.00	枚			
写真焼付縮小図作成 S=1/500 (印画紙WPマイクロフィルムより作成)	2.00	枚			
中計					直接作業費
安全費	2.50	%			直接作業費×安全費率

施工内訳表

用地図作成
既成図利用 [道路台帳]

施工 第0-0009号表

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 内業	0.30	人			
測量技師補 内業	0.50	人			
測量助手 内業	1.00	人			
ポリエステルベース 300# 45cm×110cm	2.00	枚			
マイクロフィルム 35×35	2.00	枚			収納ジャケット含む
B4版縮小図 300#	2.00	枚			
写真焼付縮小図作成 S=1/500 (印画紙WPマイクロフィルムより作成)	2.00	枚			
雑 費	3.00	%			直接人件費の3%
中計					直接作業費
安全費	2.50	%			直接作業費×安全費率
*** 単位当り ***	1	km			

施工内訳表

施工 第0-0010号表

1 km 当り

調書作成
[道路台帳]

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補 内業	0.50	人			電算インプットデータ作成
測量技師補 内業	1.50	人			台帳調書作成
雑費	3.00	%			直接人件費の3%
中計					直接作業費
安全費	2.50	%			直接作業費×安全費率
*** 単位当り ***	1	km			

施工内訳表

頁0-0016

施工 第0-0011号表

1 式 当り

総点検及び製本作成
台帳整備延長2.0km

表紙あり

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 内業	1.00	人			
測量技師補 内業	0.50	人			
測量助手 内業	0.50	人			
材料費（青焼）	2.00	km			
材料費（表紙） 厚紙B4版 金文字打	2.00	冊			平面図占用物件図用地図B4版縮
雑費	3.00	%			直接人件費の3%
中計					直接作業費
安全費	2.50	%			直接作業費×安全費率
*** 単位当り ***	1	式			