数 量 総 括 表

小県郡長和町和田～岡谷市長地

工　種	名称・規格	計算式等	単位	数量	適要
道路維持					
舗装維持工					
区画線設置工					
	区画線設置　加熱ペイント式　白実線　W＝15cm		m	11,851	
	区画線設置　加熱ペイント式　白破線　W＝15cm		〃	101	
	区画線設置　加熱ペイント式　白実線　W＝30cm		〃	665	
	区画線設置　加熱ペイント式　白破線　W＝30cm		〃	256	
	区画線設置　加熱ペイント式　黄中心線　W＝30cm		〃	921	
		加熱ペイント式計	m	**13,794**	
	区画線設置　溶融式手動白線　実線　W＝15cm		m	498	
	区画線設置　溶融式手動白線　破線　W＝30cm		〃	100	
	区画線設置　溶融式手動白線　実線制動心理マーク		〃	580	W=15cm換算
	区画線設置　溶融式手動白線　横断線　W＝45cm		〃	90	
	区画線設置　溶融式手動白線　矢印		〃	316	W=15cm換算
	区画線設置　溶融式手動白線　文字		〃	388	W=15cm換算
	区画線設置　溶融式手動黄線　文字		〃	91	W=15cm換算
	区画線設置　溶融式手動白線　停止線　W＝45cm		〃	16	
		溶 融 式 計	m	**2,079**	
		総　合　計	m	***15,873***	
色替え作業工					
	色替え作業		回	1	

区 間 別 数 量 表

平成19年度　新和田トンネル有料道路(ゼロ債)　交通安全施設整備(区画線)工事

(単位;m)

工種 ＼ 施工箇所				料金所前	料金所～わらび平橋	わらび平橋～旧道入口	旧道入口～町屋敷バス停	町屋敷バス停～木落し坂トンネル	木落し坂トンネル～20号交点	合 計
加熱式ペイント	白色	実　線	W=15cm			4,855.0		1,254.0	5,742.0	***11,851.0***
		破　線	W=15cm	55.0		26.0			20.0	***101.0***
		実　線	W=30cm					458.0	207.0	***665.0***
		破　線	W=30cm			256.0				***256.0***
	黄色	実　線	W=30cm			321.0	600.0			***921.0***
溶融式	白色	実　線	W=15cm	498.0						***498.0***
		破　線	W=30cm						100.0	***100.0***
		制動心理	W=15cm 換算			580.0				***580.0***
		破線ﾄﾞｯﾄ	W=15cm							***0.0***
		横断ｾﾌﾞﾗ	W=45cm			90.2				***90.2***
		矢　印	W=15cm 換算			105.8	52.5	44.2	114.4	***316.9***
		文　字	W=15cm 換算	170.8		217.4				***388.2***
	黄色	文　字	W=15cm 換算			91.8				***91.8***
	白色	停止線	W=45cm	11.1		2.5			2.8	***16.4***