

数量総括表

諏訪郡 下諏訪町 樋橋

工種	名称・規格	計算式等	単位	数量	適要
舗装修繕工事費					
道路修繕					
車道舗装修繕工					
路面切削・破碎工					
	路面切削工		m ²	2,313	平均 t = 5cm
	廃材運搬工	2313.0*0.05	m ³	115	切削廃材
	舗装切断工	257*2+9.0*2=532	m	532	
	舗装版掘削積込		m ²	2,313	平均 t = 10cm
	廃材運搬工	2313.0*0.1	m ³	231	掘削廃材
	機械掘削	2313.0*0.15	"	347	平均 t = 15cm
	残土処分		"	347	土砂
	切削廃材処分費	115.7*2.3	t	266	
	掘削廃材処分費	231.3*2.3	"	532	
舗装工					
	不陸整正		m ²	2,313	
	As安定処理工		"	2,313	t=10cm
	基層・中間層工		"	2,313	t=15cm
	表層工		"	2,313	t=5cm
安全施設工					
区画線設置工					
	区画線設置工		m	257	ハイト黄実W=30cm センターライン
	区画線設置工	257 × 2	"	514	ハイト白実W=15cm 外側線
	色換え作業		回	1	
運搬費					
	運搬費		式	1	
安全費					
	交通誘導員		式	1	