

数量総括表

工種	種別、施工名称	規格	単位	内訳	数量
道路修繕工	三才山橋				
伸縮装置修繕工					
	舗装版切断工	切断深さ 20cm	m	0.34*2	0.68
	構造物取り壊し工	無筋 人力施工	m3	$(0.34*7.5*0.20+0.36*7.5*0.107)*2$	1.6
	構造物取り壊し殻運搬		m3	$(0.34*7.5*0.20+0.36*7.5*0.107)*2$	1.6
	既設伸縮装置運搬費	2t積	回		1
	伸縮装置撤去設置工		m		7.5
	伸縮装置付属品材料		式		1
	コンクリート打設	人力打設 超速硬コンクリート	m3	$(0.34*7.5*0.20+0.36*7.5*0.107)*2$	1.6
	廃材処理工	無筋con	t	1.6*2.35	3.7
	既設伸縮装置処理工		t	203kg/m*7.5	1.5
安全費					
	交通誘導員		人	伸縮装置 1車線/日*2*4人 = 8日	8