数 量 総 括 表

小県郡長和町和田～諏訪郡下諏訪町町屋敷

工　種	名称･規格	計算式等		単位	数量	適要
道路修繕						
道路構造物修繕工						
防護柵工						
	ガードレール設置工	Gr－B－4E　環境色　ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	350.0	m	350	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工	350m/4m　88孔	88	孔	88	径135㎜,削孔深24cm
	視線誘導標設置	350/12.5=28　防護柵取付用　両面反射体	28	本	28	φ１００以下ボルト式
	ガードレール設置撤去工	Gr－B－4E	360.0	m	360	
	現場発生品運搬	4t積みトラック	1.0	回	1	
	スクラップ控除	360.0*8.2/1000	3.0	t	3	
道路付属施設修繕工						
	道路標識板設置工	＜警戒標識＞「ｽﾘｯﾌﾟ注意」　209	3	基	3	1.3倍高輝度反射
	道路標識柱･基礎設置工	＜警戒＞	3	基	3	支柱φ60.5
安全費						
	交通誘導員			式	1	