

(様式 - 1)

工事番号															
副理事長		理事	/	管理部長		所長						審査者		設計者	

平成21年度 三才山トンネル有料道路 換気設備改修 工事 実施設計書

上田市鹿教湯温泉～松本市三才山(三才山トンネル)

設計大要	施工方法	請負
換気設備改修 トンネル内ジェットファン(1030)更新 2基	施工期間	150日間
	起工予定年月日	平成 年 月 日
	竣工予定年月日	平成 年 月 日
	契約保証方法	金銭的保証
	<small>・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で「人、h、台、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。</small>	

総括情報表

単価適用地区 単価適用日	41 2 東信(2) 0-21.06.01(0)	
	当 世 代	前 世 代
前払率(%) 工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法	40 機械設備 04 地方部【2】 12 積上げのみ 01 金銭的保証	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。	

本工事費内訳

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費					
工場製作費(機器費)					
換気設備製作					
ジェットファン 横型双翼軸流送風機 1,030mm 全閉型 3相誘導電動機 出力25kw以下	2	台			
ターンバックル 1組6本	2	組			
据付・撤去工					
ジェットファン取り外し・据付工 1030	2	基			科目 第0001号表
運搬及び処分費等(撤去ジェットファン)					
貨物自動車運搬費 運搬車種4t車 運搬距離20km	1	台			
処分費等					

** 本工事費内訳 **

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スクラップ 鉄くず 特級A 1100kg * 2	2.2	t			
** 直接工事費 **					機器費除き額 ()
安全費					
安全費	1	式			科目 第0002号表
** 共通仮設費率計算額 **					
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					機器費除き額 ()
** 現場管理費 **					
** 据付間接費 **					
** 工事原価 **					機器費除き額 ()

本工事費内訳

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等					
工事価格計					
消費税等相当額計					
工事費計					

ジェットファン取り外し・据え付け工

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0006

φ1,030mm

2

基
考

施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高所作業車運転	9.8	時間			施工 第0-0001号表
クレーン付トラック運転	1.4	時間			施工 第0-0002号表
機械設備据付工	5.9	人			
普通作業員	1.4	人			
諸雑費	2.0	%			
*** 合 計 ***	2	基			
*** 単位当り ***	1	基			

科目内訳表

式
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導員A 夜間勤務 交替要員なし	8	人・日			施工 第0-0003号表
*** 単位当り ***	1	式			

施工内訳表

施工 第0-0001号表

1 時間 当り

高所作業車運転

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
機械損料	1.0	h			
軽油	6.2	L			
一般運転手	0.2	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0-0002号表

1 時間 当り

クレーン付トラック運転

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック [クレーン装置付] 4 t積 2 t吊	1.0	時間			
軽油	6.6	L			
特殊運転手	0.18	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

