

工事番号

(様式-1)

副理事長		理事		管理部長		管理課長		所長		所長補佐		審査者		設計者	
------	--	----	--	------	--	------	--	----	--	------	--	-----	--	-----	--

平成 21 年度 新和田トンネル有料道路 舗装修繕工事 実施設計書

諏訪郡 下諏訪町 新和田トンネル

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
---------	---------	-----

<p>舗装修繕工</p> <p>切削オーバーレイ工 明色球形樹脂アスファルト(13) t=4cm</p> <p style="text-align: center;">L = 350.0 m    W = 5.70 m    A = 1995 m<sup>2</sup></p>	施 工 期 間	80 日間
	起工予定年月日	平成    年    月    日
	竣工予定年月日	平成    年    月    日
	契約保証方法	金銭的保証

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。  
 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m<sup>3</sup>、掛m<sup>2</sup>、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

# 総括情報表

適用単価地区 単価表適用日	42 3 諏訪 21.06.01		
前払率 (%) 工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法	当 世 代 40 06 舗装 03 地方部【1】 12 積上げのみ 01 金銭的保証	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
***本工事費***					
道路修繕					
舗装修繕工					
切削オーバーレイ工					
路面切削工 平均切削深さ4cm 全面切削 段差すりつけ撤去作業あり	1,995	m <sup>2</sup>			施工 第0-0006号表
廃材運搬工 ダンプトラック10t積 運搬距離2.5km DID地区なし	79	m <sup>3</sup>			施工 第0-0009号表
表層工 明色エポキシ樹脂砕石マスタックアスコン(13) 車道 1層当り仕上厚4cm	1,995	m <sup>2</sup>			科目 第0001号表
舗装目地工 As切断 幅6mm 深さ14mm	199.5	m			科目 第0002号表
*処分費等*					

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
切削廃材処分費					
	187	t			施工 第0-0011号表
安全施設工					
道路付属物撤去設置 大型鋸 両面 穿孔式アルミ製 幅30cm 穿孔式	70	個			科目 第0003号表
高視認性区画線設置工 リブ式(溶融式)実線30cm 供用区間	350	m			施工 第0-0012号表
区画線設置工 ペイント式(自走) 供用区間 溶剤型 実線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント500-2000m未満	700	m			施工 第0-0013号表
***直接工事費***					
運搬費					
運搬費					
貨物自動車運搬費 28t車 特(割)増有 80km(×往復) 悪(割)増0km 冬増0km 深夜早朝増0km 路面切削機	1	台			施工 第0-0014号表

# \*\*\*本工事費\*\*\*

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全費						
交通誘導員						
	交通誘導員A					
		21	人			
	交通誘導員B					
		21	人			
	***共通仮設費率計算額***					
	***共通仮設費計***					
	***純工事費***					
	***現場管理費***					
	***工事原価***					

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*一般管理費等*										
	-----									
**工事価格計**										
	-----									
**消費税等相当額計**										
	-----									
**工事費計**										
	-----									
-----										
-----										
-----										
-----										

表層工

科目内訳表

頁0-0007

科目 第0001号表

明色エポキシ樹脂砕石マシツクアスコン(13)

車道 1層当り仕上厚4cm

100

m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.08	人			
特殊作業員	0.23	人			
普通作業員	0.38	人			
明色エポキシ樹脂砕石マシツクアスコン(13) As : 樹脂=65:35	10.06	t			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	43	L			
アスファルトフィニッシャ運転 機-18 ホイール型 1.4~3.0m	0.08	日			施工 第0-0001号表
振動ローラ運転 (機-18) コンバインド型 質量3~4t 排出ガス対策型1次基準	0.08	日			施工 第0-0002号表
*諸雑費*					
(労+機) × 率	18	%			
*** 合計 ***	100	m2			

# 科目内訳表

科目 第0001号表

明色エポキシ樹脂砕石マフックアスコン(13)

車道 1層当り仕上厚4cm

100

m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単位当り ***	1	m2			

舗装目地工

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0009

As切断 幅6mm 深さ14mm

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.41	人			
コンクリートカッタ運転 (機-23) 油圧・走行式 ブレード径45~56cm 普通型・低騒音型	0.41	日			施工 第0-0003号表
ブレード (コンクリートカッタ) 径56cm	0.21	枚			
*諸雑費*					
(労務+機械運転) × 率	54.5	%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

道路付属物撤去設置

科目内訳表

科目 第0003号表

100

個  
考

大型鋏 両面 穿孔式アルミ製 幅30cm 穿孔式

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路付属物撤去工 道路鋏撤去 穿孔式	100	個			施工 第0-0004号表
道路付属物設置工 道路鋏設置 大型鋏 両面 穿孔式アルミ製 幅30cm	100	個			施工 第0-0005号表
*** 合計 ***	100	個			
*** 単位当り ***	1	個			











# 施工内訳表

路面切削工  
平均切削深さ4cm

全面切削 段差すりつけ撤去作業あり

施工 第0-0006号表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.06	人			
特殊作業員	0.06	人			
普通作業員	0.22	人			
路面切削機運転 (機-18) ホイール式廃材積込装置付 切削幅2.0m	0.06	日			施工 第0-0007号表
路面清掃車運転 (機-19) ブラシ式・四輪式 2.5~3.1m3	0.06	日			施工 第0-0008号表
諸雑費	48.00	%			(労+機)×率
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			







# 施工内訳表

ダンプトラック運転 (機-22)  
普通・ディーゼル 10t積

施工 第0-0010号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積	1.00	供用日			
一般運転手	1.00	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	62.00	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 10t 良好	1.00	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			







