

工事番号

(様式-1)

副理事長		理事		管理部長		管理課長		所長		所長補佐		審査者		担当者	
------	--	----	--	------	--	------	--	----	--	------	--	-----	--	-----	--

平成 21 年度 新和田トンネル有料道路 舗装修繕工事 実施設計書

諏訪郡 下諏訪町 丁字～西餅屋

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
---------	---------	-----

舗装修繕工 切削オーバーレイ工 L = 558.0 m W = 3.50 m A = 1953 m ²	施 工 期 間	90 日間
	起工予定年月日	平成 年 月 日
	竣工予定年月日	平成 年 月 日
	契約保証方法	金銭的保証

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

総括情報表

適用単価地区 単価表適用日	42 3 諏訪 21.07.01		
前払率 (%) 工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法 緊急工事区分	当 世 代 40 06 舗装 03 地方部【1】 12 積上げのみ 01 金銭的保証 00 補正なし	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

本工事費

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										
道路修繕										
舗装修繕工										
オーバーレイ工										
路面切削工 平均切削深さ5cm 全面切削 段差すりつけ撤去作業あり	1,953		m	2					施工	第0-0001号表
廃材運搬工 ダンプトラック10t積 運搬距離1.5km DID地区なし	97		m	3					施工	第0-0004号表
クラック防止材設置工 幅50cm	558		m						科目	第0001号表
表層工 改質II型密粒度アスコン (20F) 車道 1層当り仕上厚5cm	1,953		m	2					施工	第0-0006号表
処分費等										

本工事費

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
切削廃材処分費										
	229		t							施工 第0-0010号表
安全施設工										
区画線設置工 ペイント式（自走） 供用区間 溶剤型 実線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント500-2000m未満	558		m							施工 第0-0011号表
区画線設置工 ペイント式（自走） 供用区間 溶剤型 実線 加熱式 黄色 幅30cm 500m以上2000m未満	558		m							
色替え作業 白→黄、黄→白 機労材含む	1		回							
直接工事費										
運搬費										
貨物自動車運搬費 2.8t車 特(割)増有 70km(×往復) 悪(割)増0km 冬増0km 深夜早朝増0km 路面切削機	1		台							施工 第0-0012号表
安全費										

本工事費

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
交通誘導員A 昼間勤務 交替要員なし										
	10			人・日					施工	第0-0013号表
交通誘導員B 昼間勤務 交替要員なし										
	15			人・日					施工	第0-0014号表
共通仮設費率計算額										
共通仮設費計										
純工事費										
現場管理費										
工事原価										
一般管理費等										
工事価格計										

クラック防止材設置工

科目内訳表

科目 第0001号表 頁0-0007

幅50cm

1000 m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
クラック防止材 ガラス基材 幅50cm リサイクル対応品	1,000	m			
土木一般世話役	1.2	人			
特殊作業員	0.6	人			
普通作業員	3.8	人			
諸雑費	17	%			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0008

路面切削工
平均切削深さ5cm

全面切削 段差すりつけ撤去作業あり

施工 第0-0001号表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.06	人			
特殊作業員	0.06	人			
普通作業員	0.22	人			
路面切削機運転 (機-18) ホイール式廃材積込装置付 切削幅2.0m	0.06	日			施工 第0-0002号表
路面清掃車運転 (機-19) ブラシ式・四輪式 2.5~3.1m3	0.06	日			施工 第0-0003号表
諸雑費	48.00	%			(労+機) × 率
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0009

施工 第0-0002号表

1 日 当り

路面切削機運転 (機-18)
ホイール式廃材積込装置付 切削幅2.0m

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 切削幅2.0m級 切削深23cm	1.48	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	242.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0012

ダンプトラック運転 (機-22)
普通・ディーゼル 10t積

施工 第0-0005号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積	1.00	供用日			
一般運転手	1.00	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	62.00	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 10t 良好	1.00	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0013

施工 第0-0006号表

100 m2 当り

表層工

改質Ⅱ型密粒度アスコン (20F) 車道 1層当り仕上厚5cm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
⑤-3改質Ⅱ型密粒度(20F)	12.57	t			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	43.00	L			
アスファルトフィニッシャ運転 機-18 ホイール型 2.4~6.0m	0.04	日			施工 第0-0007号表
ロードローラ運転 (機-18) マカダム 質量10~12t 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0008号表
タイヤローラ運転 (機-18) 質量8~20t 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0009号表
諸雑費	19.00	%			(労+機) × 率
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

施工 第0-0007号表

1 日 当り

アスファルトフィニッシャ運転 機-18
ホイール型 2.4~6.0m

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	1.75	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	65.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0009号表

1 日 当り

タイヤローラ運転 (機-18)
質量8~20t

排出ガス対策型1次基準

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤローラ 排ガス1次 質量8~20t	1.78	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	41.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

