

工事番号

(様式-1)

副理事長		理事		管理部長		管理課長		所長		審査者		技術嘱託		担当	
------	--	----	--	------	--	------	--	----	--	-----	--	------	--	----	--

平成 21 年度 白馬長野有料道路 橋梁修繕工事 実施設計書

長野市信更町安庭～上水内郡中条村宮 安庭橋

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
---------	---------	-----

高欄補修工 アンダービーム  76箇所	施 工 期 間	69 日間
	起工予定年月日	平成 年 月 日
	竣工予定年月日	平成 年 月 日
	契約保証方法	金銭的保証

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。  
 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m<sup>3</sup>、掛m<sup>2</sup>、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

# 総括情報表

適用単価地区 単価表適用日	54 1 5 北信 (2) 21.08.01		
前払率 (%) 工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法	当 世 代 40 13 道路維持 03 地方部【1】 12 積上げのみ 04 金銭的保証補正無	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
***本工事費***										
道路修繕										
橋梁修繕工										
橋梁高欄修繕工										
アンダービーム 材料 □100×100×3.2×1.795 STKR400	1,298		kg							
鋼材溶接工	30		m							施工 第0-0001号表
取り付けボルトナット ボルトM16×130、ナットM16	76		組							
高欄設置 橋梁用高欄 100*3	136		m							施工 第0-0002号表
鋼材切断工 □75×75×3.2	46		m							施工 第0-0003号表

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品運搬 運搬距離 21.1 km 平均積載質量 0.63 t/回	1	回			施工 第0-0004号表
*処分費等*					
スクラップ 鉄くず 直富商事(株)	0.632	t			
現場塗装工					
橋梁現場塗装工					
橋梁塗装工 下塗り (塗替) 鉛・クロムフリーさび止め はけ・ローラー 1回塗り 高欄部単独施工	54	m2			施工 第0-0006号表
橋梁塗装工 中塗り (塗替) 長油性フタル酸樹脂 濃彩 はけ・ローラー 高欄部単独施工	54	m2			施工 第0-0007号表
橋梁塗装工 上塗り (塗替) 長油性フタル酸樹脂 赤系 はけ・ローラー 高欄部単独施工	54	m2			施工 第0-0008号表
仮設工					

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場防護工					
	167	m2			
***直接工事費***					
安全費					
交通誘導員B 昼間勤務 交替要員なし					
	40	人・日			施工 第0-0009号表
***共通仮設費率計算額***					
***共通仮設費計***					
***純工事費***					
***現場管理費***					
***工事原価***					

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*一般管理費 等*										
**工事価格計**										
**消費税等 相当額計**										
**工事費計**										

# 施工内訳表

施工 第0-0001号表

1 m 当り

鋼材溶接工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電力料金 使用料金 常時 低圧電力	2.70	kWh			
溶接棒 (4301) 径4	0.40	kg			
土木一般世話役	0.010	人			
溶接工	0.076	人			
普通作業員	0.021	人			
電気溶接機 [交流アーク溶接機] 電撃防止器内蔵型 250A	0.076	日			
諸雑費	30.00	%			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

頁0-0008

施工 第0-0002号表

300 m 当り

高欄設置  
橋梁用高欄

100\*3

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	3	人			
普通作業員	12	人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	300	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

頁0-0009

施工 第0-0003号表

1 m 当り

鋼材切断工

□75×75×3.2

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
酸素ガス ポンベ	0.163	m <sup>3</sup>			
アセチレンガス ポンベ	0.028	k g			
土木一般世話役	0.007	人			
溶接工	0.053	人			
普通作業員	0.020	人			
諸雑費	30.00	%			
*** 単位当り ***	1	m			











