

工事番号

(様式-1)

副理事長		理事		管理部長		管理課長		所長				審査者		設計者	
------	--	----	--	------	--	------	--	----	--	--	--	-----	--	-----	--

平成 21 年度 白馬長野有料道路 トンネル照明設備改修工事 実施設計書

上水内郡 中条村 日高トンネル

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
トンネル照明設備設置・撤去工 基本照明 96台 入口照明 78台 配線工 1式 撤去工 1式	施 工 期 間	210 日間
	起工予定年月日	平成 年 月 日
	竣工予定年月日	平成 年 月 日
	契約保証方法	金銭的保証
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。</li> <li>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m<sup>3</sup>、掛m<sup>2</sup>、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。</li> </ul>	

# 総括情報表

適用単価地区 単価表適用日	54 1 5 北信 (2) 21. 11. 01		
前払率 (%) 工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法 緊急工事区分 運搬/労務補正 冬期補正 (現管)	当 世 代 40 13 道路維持 03 地方部【1】 12 積上げのみ 01 金銭的保証 00 補正なし 00 時間的制約無し 514	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
***本工事費***										
照明・受配電設備設置工										
トンネル照明設備										
トンネル照明器具据付工 (MTD60) 広スパン型 プレス加工 (SUS304+塗装) ランプ・安定器・取付金具付	1		台						科目	第0001号表
トンネル照明器具据付工 (MTD60) 広スパン型 プレス加工 (SUS304+塗装) ランプ・安定器・取付金具付	61		台						科目	第0002号表
トンネル照明器具据付工 (NHT110) 枠なしプレス加工器具 (SUS304+塗装) ランプ・安定器・蓄電池内蔵・取付金具付	1		台						科目	第0003号表
トンネル照明器具据付工 (NHT110) 枠なしプレス加工器具 (SUS304+塗装) ランプ・安定器・蓄電池内蔵・取付金具付	13		台						科目	第0004号表
トンネル照明器具据付工 (NTH180) 枠なしプレス加工器具 (SUS304+塗装) ランプ・安定器・取付金具付	12		台						科目	第0005号表
トンネル照明器具据付工 (NHT220) 枠なしプレス加工器具 (SUS304+塗装) ランプ・安定器・取付金具付	16		台						科目	第0006号表

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
トンネル照明器具据付工(NHT270) 枠なしプレス加工器具 (SUS304+塗装) ランプ・安定器・取付金具付	12		台						科目	第0007号表
トンネル照明器具据付工(NHT360) 枠なしプレス加工器具 (SUS304+塗装) ランプ・安定器・取付金具付	24		台						科目	第0008号表
トンネル照明器具据付工(MTD60) 環境配慮型 (バッテリー内蔵) プレス加工 (SUS304+塗装)	22		台						科目	第0009号表
非常駐車帯照明据付工(MTD60) 環境配慮型 (バッテリー内蔵) プレス加工 (SUS304+塗装)	12		台						科目	第0010号表
灯具銘板取付工 メタクリル製 280×50×3 t	1		枚						科目	第0011号表
灯具銘板取付工 メタクリル製 280×50×3 t	173		枚						科目	第0012号表
非常駐車帯標識設置工 600×750×130 LED式	1		面						科目	第0013号表
非常駐車帯標識設置工 600×750×130 LED式	3		面						科目	第0014号表
*機器費*										

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
トンネル照明灯具 (MTD60) 広スパン プレス加工 (SUS304+塗装) MTD60 AC200V 側壁配列基本照明	62		台						科目	第0015号表
トンネル照明器具 (MTD60) 広スパン型 プレス加工 (SUS304+塗装) バッテリー内蔵形 AC200V 60Hz	22		台						科目	第0016号表
非常駐車帯照明灯具 (MTD60) 環境配慮型 広スパン プレス加工 (SUS304+塗装) バッテリー内蔵 AC200V 60Hz	12		台						科目	第0017号表
トンネル照明灯具 (NHT110) 環境配慮型 枠なし プレス加工 (SUS304+塗装) AC460V 60Hz	14		台						科目	第0018号表
トンネル照明灯具 (NHT180) 環境配慮型 枠なし プレス加工 (SUS304+塗装) AC460V 60Hz	12		台						科目	第0019号表
トンネル照明灯具 (NHT220) 環境配慮型 枠なし プレス加工 (SUS304+塗装) AC460V 60Hz	16		台						科目	第0020号表
トンネル照明灯具 (NHT270) 環境配慮型 枠なし プレス加工 (SUS304+塗装) AC460V 60Hz	12		台						科目	第0021号表
トンネル照明灯具 (NHT360) 環境配慮型 枠なし プレス加工 (SUS304+塗装) AC460V 60Hz	24		台						科目	第0022号表
灯具管理銘板 メタクリル製 280×50×3t	174		枚						科目	第0023号表

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
非常駐車帯標識 600×750×130 LED式	4	面			科目 第0024号表
配線設備					
ラック配線					
ラック配線 600V VVR3.5sq-4C 2sq-3C	2,615	m			科目 第0025号表
ラック配線 600V VVR8sq-6C, 3.5sq-1C	2,244	m			科目 第0026号表
分岐材					
*機器費*					
分岐材 600V VVR8sq-6C, 3.5sq-1C～分岐線VVR2sq-3C	39	箇所			
分岐材 600V VVR3.5sq-4C, 2sq-3C～分岐線VVR2sq-3C	141	箇所			

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋外管内配線						
直接接続 PM-S1	2		箇所			科目 第0027号表
直接接続 PM-S2	2		箇所			科目 第0028号表
直接接続 PM-S3	2		箇所			科目 第0029号表
支持材取り付 SUS304 L=100						
支持材取り付け SUS304 L=100	12		箇所			科目 第0030号表
屋外露出配線						
屋外露出配線 600V VVR2sq-3C	93		m			科目 第0031号表
撤去工						

# \*\*\*本工事費\*\*\*

撤去工	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	トンネル照明灯具撤去 NX35	1	台			科目 第0032号表
	トンネル照明灯具撤去 NX35	203	台			科目 第0033号表
	トンネル照明灯具撤去 NX55	1	台			科目 第0034号表
	トンネル照明灯具撤去 NX55	11	台			科目 第0035号表
	トンネル照明灯具撤去 NX90	1	台			科目 第0036号表
	トンネル照明灯具撤去 NX90	29	台			科目 第0037号表
	トンネル照明灯具撤去 NX135	1	台			科目 第0038号表
	トンネル照明灯具撤去 NX135	83	台			科目 第0039号表

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
トンネル照明灯具撤去 NX180	1		台						科目	第0040号表
トンネル照明灯具撤去 NX180	65		台						科目	第0041号表
非常駐車帯照明灯具撤去 FLR40	1		台						科目	第0042号表
非常駐車帯照明灯具撤去 FLR40	15		台						科目	第0043号表
非常駐車帯標識撤去	1		面						科目	第0044号表
非常駐車帯標識撤去	3		面						科目	第0045号表
トンネル照明灯具銘板撤去	1		枚						科目	第0046号表
トンネル照明灯具銘板撤去	411		枚						科目	第0047号表
配線撤去工 屋外ラックケーブル 600V VVR3.5sq-4C 2sq-9C	460		m						科目	第0048号表

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
配線撤去工 屋外ラックケーブル 600VVR5.5sq-3c, 3.5sq-7c	2,262		m						科目	第0049号表
配線撤去工 屋外ラックケーブル 600V VVR8sq-6C, 5.5sq-6C, 3.5sq-1C	2,024		m						科目	第0050号表
配線撤去工 屋外ラックケーブル 600V VVR5.5sq-9C, 3.5sq-4C	228		m						科目	第0051号表
配線撤去工 野外露出 600V VVR2sq-3c	212		m						科目	第0052号表
撤去物処理工										
貨物自動車運搬費 4t車 特(割)増無 21.1km(片道) 悪(割)増0km 冬増0km 深夜早朝増0km	5		台						施工	第0-0001号表
*処分費等*										
撤去物処分	1		式						科目	第0053号表
***直接工事費***										

# \*\*\*本工事費\*\*\*

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全費						
安全費						
	交通誘導員A 昼間勤務 交替要員なし	160	人・日			施工 第0-0002号表
	***共通仮設費率計算額***					
	***共通仮設費計***					
	***純工事費***					
	***現場管理費***					
	***工事原価***					
	***一般管理費等***					

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
***工事価格計***										
***消費税等 相当額計***										
***工事費計***										

トンネル照明器具据付工 (MTD60)

科目内訳表

科目 第0001号表

1

台  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
コンクリートアンカー M12×100L SUS304	4	本				
電工	0.25	人				
普通作業員	0.40	人				
*** 単位当り ***	1	台				

トンネル照明器具据付工 (MTD60)

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
広スパン型 プレス加工 (SUS304+塗装) ランプ・安定器・取付金具付 コンクリートアンカー M12×100L SUS304	4	本			
電工	0.175	人			
普通作業員	0.28	人			
*** 単位当り ***	1	台			

トンネル照明器具据付工 (NHT110)

科目内訳表

科目 第0003号表

1

台  
考

枠なしプレス加工器具 (SUS304+塗装)

ランプ・安定器・蓄電池内蔵・取付金具付

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
高圧ナトリウムランプ NHT110	1	個			
コンクリートアンカー M12×100L SUS304	4	本			
電工	0.3	人			
普通作業員	0.5	人			
*** 単位当り ***	1	台			

トンネル照明器具据付工 (NHT110)

科目内訳表

科目 第0004号表

1

台  
考

枠なしプラス加工器具(SUS304+塗装)

ランプ・安定器・蓄電池内蔵・取付金具付

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
高圧ナトリウムランプ NHT110	1	個			
コンクリートアンカー M12×100L SUS304	4	本			
電工	0.21	人			
普通作業員	0.35	人			
*** 単位当り ***	1	台			

トンネル照明器具据付工 (NTH180)

科目内訳表

科目 第0005号表

1

台  
考

枠なしプレス加工器具 (SUS304+塗装)

ランプ・安定器・取付金具付

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
高圧ナトリウムランプ NHT180	1	個			
コンクリートアンカー M12-100L SUS304	4	本			
電工	0.21	人			
普通作業員	0.35	人			
*** 単位当り ***	1	台			

トンネル照明器具据付工(NHT220)

科目内訳表

科目 第0006号表

1

台  
考

枠なしプレス加工器具 (SUS304+塗装)

ランプ・安定器・取付金具付

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
高圧ナトリウムランプ NHT220	1	個			
コンクリートアンカー M12-100L SUS304	4	本			
電工	0.21	人			
普通作業員	0.35	人			
*** 単位当り ***	1	台			

トンネル照明器具据付工(NHT270)

科目内訳表

枠なしプレス加工器具 (SUS304+塗装)

ランプ・安定器・取付金具付

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
高圧ナトリウムランプ NHT270	1	個			
コンクリートアンカー M12-100L SUS304	4	本			
電工	0.21	人			
普通作業員	0.35	人			
*** 単位当り ***	1	台			

トンネル照明器具据付工(NHT360)

科目内訳表

科目 第0008号表

1

台  
考

枠なしプレス加工器具 (SUS304+塗装)

ランプ・安定器・取付金具付

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
高圧ナトリウムランプ NHT360	1	個			
コンクリートアンカー M12-100L SUS304	4	本			
電工	0.21	人			
普通作業員	0.35	人			
*** 単位当り ***	1	台			

トンネル照明器具据付工(MTD60)

科目内訳表

科目 第0009号表 1 頁0-0021

環境配慮型 (バッテリー内蔵型)	プレス加工 (SUS304+塗装)	数量	単位	単価	金額	備	考
施工名称など コンクリートアンカー M12-100L SUS304		4	本				
電工		0.21	人				
普通作業員		0.35	人				
*** 単位当り ***		1	台				

非常駐車帯照明据付工 (MTD60)

科目内訳表

科目 第0010号表

環境配慮型 (バッテリー内蔵)

プレス加工 (SUS304+塗装)

1

台  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
コンクリートアンカー M12-100L SUS304	4	本				
電工	0.21	人				
普通作業員	0.35	人				
*** 単位当り ***	1	台				

灯具銘板取付工

科目内訳表

科目 第0011号表

メタクリル製

280×50×3t

100

枚  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
コンクリートアンカー M4×50 SUS304	200	本				
電工	4.2	人				
*** 合計 ***	100	枚				
*** 単位当り ***	1	枚				

灯具銘板取付工

科目内訳表

科目 第0012号表

メタクリル製

280×50×3 t

100

枚  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
コンクリートアンカー M4×50 SUS304	200	本				
電気	2.9	人				
*** 合計 ***	100	枚				
*** 単位当り ***	1	枚				

非常駐車帯標識設置工

科目内訳表

600×750×130

LED式

科目 第0013号表

1

面  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.25	人			
普通作業員	0.5	人			
*** 単位当り ***	1	面			

非常駐車帯標識設置工

科目内訳表

600×750×130

LED式

科目 第0014号表

1

面  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.175	人			
普通作業員	0.350	人			
*** 単位当り ***	1	面			

トンネル照明灯具 (MTD60)

科目内訳表

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
トンネル照明灯具 (MTD60) 広スパン型 プレス加工 (SUS304+塗装) AC200V 60Hz	1		個							
セラミックランプ (MTD60) メタルハライドランプ	1		個							
安定器 MTD60用 AC200V	1		個							
ダウントランス MTD60用	1		基							
開閉ストッパー SUS304	1		基							
照明灯具取付け器具 SUS304 Aタイプ2個、Bタイプ2個	1		組							
*** 単位当り ***	1		台							

トンネル照明器具 (MTD60)

科目内訳表

科目 第0016号表

1

台  
考

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
トンネル照明灯具 (MTD60) バッテリー内蔵 広スパン型 プレス加工 (SUS304+塗装) AC200V 60Hz	1		個							
セラミックランプ (MTD60) メタルハライドランプ	1		個							
安定器 MTD60用 AC200V	1		個							
ダウントランス MTD60用	1		基							
開閉ストッパー SUS304	1		基							
照明灯具取付け器具 SUS304 Aタイプ2個、Bタイプ2個	1		組							
非常用点灯ユニット MTD60	1		個							
*** 単位当り ***	1		台							

非常駐車帯照明灯具 (MTD60) 環境配慮型

科目内訳表

科目 第0017号表

広スパン プレス加工(SUS304+塗装)

バッテリー内蔵 AC200V 60Hz

1

台  
考

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
トンネル照明灯具 (MTD60) バッテリー内蔵 広スパン型 プレス加工 (SUS304+塗装) AC200V 60Hz	1		個							
セラミックランプ (MTD60) メタルハライドランプ	1		個							
安定器 MTD60用 AC200V	1		個							
ダウントランス MTD60用	1		基							
開閉ストッパー SUS304	1		基							
照明灯具取付け器具 SUS304 Aタイプ2個、Bタイプ2個	1		組							
非常用点灯ユニット MTD60	1		個							
*** 単位当り ***	1		台							

トンネル照明灯具 (NHT110)

科目内訳表

環境配慮型 枠なし

プレス加工 (SUS304+塗装) AC460V 60Hz

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
トンネル照明灯具 (NHT110) 環境配慮型 枠なし プレス加工 (SUS304+塗装) AC460V 60Hz	1	個			
トンネル照明灯具安定器 プレス加工器具 NHT110 AC460V	1	個			
防湿ソケット NHT用 高圧ナトリウム照明灯具 シリコンゴム	1	個			
開閉ストッパー SUS304	1	基			
照明灯具取付け器具 SUS304 Aタイプ2個、Bタイプ2個	1	組			
*** 単位当り ***	1	台			

トンネル照明灯具 (NHT180)

科目内訳表

頁0-0031

科目 第0019号表

1

台  
考

環境配慮型 枠なし

プレス加工 (SUS304+塗装) AC460V 60Hz

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
トンネル照明灯具 (NHT180) 環境配慮型 枠なし プレス加工 (SUS304+塗装) AC460V 60Hz	1	個			
トンネル照明灯具安定器 プレス加工器具 NHT180 AC460V	1	個			
防湿ソケット NHT用 高圧ナトリウム照明灯具 シリコンゴム	1	個			
開閉ストッパー SUS304	1	基			
照明灯具取付け器具 SUS304 Aタイプ2個、Bタイプ2個	1	組			
*** 単位当り ***	1	台			

トンネル照明灯具 (NHT220)

科目内訳表

環境配慮型 枠なし	プレス加工 (SUS304+塗装) AC460V 60Hz	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
施工名称など トンネル照明灯具 (NHT220) 環境配慮型 枠なし プレス加工 (SUS304+塗装) AC460V 60Hz		1	個			
トンネル照明灯具安定器 プレス加工器具 NHT220 AC460V		1	個			
防湿ソケット NHT用 高圧ナトリウム照明灯具 シリコンゴム		1	個			
開閉ストッパー SUS304		1	基			
照明灯具取付け器具 SUS304 Aタイプ2個、Bタイプ2個		1	組			
*** 単位当り ***		1	台			

トンネル照明灯具 (NHT270)

科目内訳表

環境配慮型 枠なし プレス加工 (SUS304+塗装) AC460V 60Hz	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
施工名称など トンネル照明灯具 (NHT270) 環境配慮型 枠なし プレス加工 (SUS304+塗装) AC460V 60Hz	1	個			
トンネル照明灯具安定器 プレス加工器具 NHT270 AC460V	1	個			
防湿ソケット NHT用 高圧ナトリウム照明灯具 シリコンゴム	1	個			
開閉ストッパー SUS304	1	基			
照明灯具取付け器具 SUS304 Aタイプ2個、Bタイプ2個	1	組			
*** 単位当り ***	1	台			

トンネル照明灯具 (NHT360)

科目内訳表

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
トンネル照明灯具 (NHT360) 環境配慮型 枠なし プレス加工 (SUS304+塗装) AC460V 60Hz	1		個							
トンネル照明灯具安定器 プレス加工器具 NHT360 AC460V	1		個							
防湿ソケット NHT用 高圧ナトリウム照明灯具 シリコンゴム	1		個							
開閉ストッパー SUS304	1		基							
照明灯具取付け器具 SUS304 Aタイプ2個、Bタイプ2個	1		組							
*** 単位当り ***	1		台							

灯具管理銘板

科目内訳表

科目 第0023号表

メタクリル製

280×50×3 t

100

枚

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
灯具管理銘板 メタクリル製 280×50×3 t	100	枚				
*** 合計 ***	100	枚				
*** 単位当り ***	1	枚				

非常駐車帯標識

科目内訳表

科目 第0024号表

600×750×130

LED式

1

面  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
非常駐車帯標識 600×750×130 LED式	1	面			
*** 単位当り ***	1	面			

# 科目内訳表

600V VVR3.5sq-4C 2sq-3C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル 600V VVR3.5sq-4C, 2sq-3c	101	m			
電工	7.6	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			



# 科目内訳表

PM-S1

1

箇所

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プラスチックモールド接続 直線 92-JA2	1	組			
電工	0.48	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

# 科目内訳表

PM-S2

1

箇所

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プラスチックモールド接続 直線 92-JA4	1	組			
電工	0.6	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

# 科目内訳表

PM-S3

1

箇所

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プラスチックモールド接続 直線 92-JA2	1	組			
電工	0.6	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

支持材取り付け

科目内訳表

科目 第0030号表 10 箇所

SUS304 L=100

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
支持材 SUS304 L=100 S-D1S10	10	個			
ケーブル支持金具 ケーブルS-K15-1A	10	個			
コンクリートアンカー SUS304 M8-60L	10	本			
電工	1.5	人			
*** 合計 ***	10	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

# 科目内訳表

600V VVR2sq-3C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル 600 VVR2sq-3C	101	m			
電工	6.7	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 科目内訳表

NX35

1

台  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.04	人			
普通作業員	0.06	人			
*** 単位当り ***	1	台			

# 科目内訳表

NX35

1

台  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.028	人			
普通作業員	0.042	人			
*** 単位当り ***	1	台			

# 科目内訳表

NX55

1

台  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.05	人			
普通作業員	0.08	人			
*** 単位当り ***	1	台			

# 科目内訳表

NX55

1

台  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.035	人			
普通作業員	0.056	人			
*** 単位当り ***	1	台			

# 科目内訳表

NX90

1

台  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.06	人			
普通作業員	0.10	人			
*** 単位当り ***	1	台			

# 科目内訳表

NX90

1

台  
考

施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	0.042	人			
普通作業員	0.070	人			
*** 単位当り ***	1	台			

# 科目内訳表

NX135

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.08	人			
普通作業員	0.10	人			
*** 単位当り ***	1	台			

# 科目内訳表

NX135

1

台  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.056	人			
普通作業員	0.070	人			
*** 単位当り ***	1	台			

# 科目内訳表

NX180

1

台  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.09	人			
普通作業員	0.10	人			
*** 単位当り ***	1	台			

# 科目内訳表

NX180

1

台  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.063	人			
普通作業員	0.070	人			
*** 単位当り ***	1	台			

# 科目内訳表

FLR40

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.06	人			
普通作業員	0.12	人			
*** 単位当り ***	1	台			

非常駐車帯照明灯具撤去

科目内訳表

科目 第0043号表 1 頁0-0055

FLR40

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.042	人			
普通作業員	0.084	人			
*** 単位当り ***	1	台			

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.05	人			
普通作業員	0.01	人			
*** 単位当り ***	1	面			

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.035	人			
普通作業員	0.007	人			
*** 単位当り ***	1	面			

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.0084	人			
*** 単位当り ***	1	枚			

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.006	人			
*** 単位当り ***	1	枚			

配線撤去工

科目内訳表

科目 第0048号表

屋外ラックケーブル

600V VVR3.5sq-4C 2sq-9C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	1.96	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工

科目内訳表

科目 第0049号表

屋外ラックケーブル

600VVR5.5sq-3c, 3.5sq-7c

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	1.96	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工

科目内訳表

科目 第0050号表

屋外ラックケーブル

600V VVR8sq-6C, 5.5sq-6C, 3.5sq-1C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	2.6	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工

科目内訳表

科目 第0051号表

屋外ラックケーブル

600V VVR5.5sq-9C, 3.5sq-4C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	1.96	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工

科目内訳表

科目 第0052号表

野外露出

600V VVR2sq-3c

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	1.34	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 科目内訳表

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ナトリウム灯処分 NX35, 55, 90, 135, 180	396			個						
照明器具処分 NX35, 55, 90, 135, 180	8,040			kg						
非常駐車帯照明器具処分	4,480			kg						
非常駐車帯標識処分	400			kg						
灯具銘板処分 アクリル板	0.01			m3						
電線ケーブル処分 銅線重量	2,873			kg						
*** 単位当り ***	1			式						



