

工事番号															
副理事長		理事		管理部長		管理課長		所長				審査者		設計者	
平成21年度 松本トンネル有料道路 施設修繕工事															
松本市 岡田受電所															
設 計 大 要								施 行 方 法				請 負			
岡田受電所施設修繕工 外壁目地打替工 L=554m 外壁(クラック)補修工 L= 32m								施 工 期 間				日 間			
								起 工 予 定 年 月 日				平 成 年 月 日			
								竣 工 予 定 年 月 日				平 成 2 2 年 3 月 1 9 日			
								契 約 保 証 方 法				金 銭 的 保 証			
								<ul style="list-style-type: none"> <li>・別途指定する建設機械については、排出ガス対策型の使用を原則とする。</li> <li>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、ℓ、%、日、時、工数、空<sup>m</sup>、掛<sup>m</sup>、日・回、日回、供用日、月」等の単位により、見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。</li> </ul>							

## \*\*\*本 工 事 費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
***本工事費***					
建屋外壁目地工					
目地打替工					
シール材撤去工	554	m			
シール材充填工 変性シリコン 15*10 (材工共)	554	m			
外壁補修工					
クラック補修工(材工共) Uカット可とう性球状樹脂 充てん工法	32	m			
仮設足場工					
ローリング足場(損料) w=1.5 H=5.0 (材工共)	1	台			
脚立足場(損料) H=1.8 並列 (材工共)	63	m <sup>2</sup>			
直接工事費計					

## \*\*\*本 工 事 費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計	1	式			
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
一般管理費					
工事価格計					
消費税等相当額					
工事費計					