

H20(ゼロ債) 交通安全施設(区画線)設置工事

上田市 古安曽(平井寺トンネル)

平井寺トンネル有料道路

本線(W = 15)

起点	料金所	トンネル	終点側	小計	
	336m	1,381m	61m	1778	
27m	288m	1,381m	64m	1760	3,538m

料金所周辺導流帯囲み線(W = 15)

(A)	(B)	(C)	(D)	
50m	66m	60m	68m	
49m	66m	61m	68m	
99m	132m	121m	136m	488m

本線(W = 30)

料金所前	料金所後	トンネル	終点側	
55m	113m	1,381m	57m	1,606m

ペイント式 白 W = 15

3,538m	488m	4,026m
--------	------	--------

ペイント式 白 W = 30

1,606m

料金所ゼブラ W = 45

ゼブラ

51m	56m	
60m	60m	227m

停止線

10m

計

237m

区画線消去

料金所

99m	121m	
132m	136m	488m

ゼブラ

51m	56m	
60m	60m	227m

計

715m

交通誘導員

2人×5日

10人・日

料金所 ゼブラ数量計算

B		A		D		C	
1	85	60	10	90	60	10	
2	100	70	20	100	70	20	
3	105	80	30	105	80	30	
4	120	90	40	120	90	40	
5	150	100	50	150	100	50	
6	165	100	60	165	100	60	
7	175	105	70	175	105	70	
8	190	115	80	190	115	80	
9	215	120	90	215	120	90	
10	230	130	110	230	130	110	
11	245	140	115	245	140	115	
12	255	140	100	255	140	100	
13	255	150	115	255	150	115	
14	265	150	100	265	150	100	
15	275	160	100	275	160	100	
16	275	160	100	275	160	100	
17	275	165	100	275	165	100	
18	280	160	110	280	160	110	
19	270	160	100	270	160	100	
20	270	165	100	270	165	100	
21	265	160	100	265	160	100	
22	270	160	100	270	160	100	
23	265	160	100	265	160	100	
24	260	160	100	260	160	100	
25	265	3160	2000	265	160	100	
26	265			265	160	100	
27	260			260	160	100	
28					3430	2240	
29							
30							
	6,050		5,160	6,055		5,670	
	60 m		51 m	60 m		56 m	