数 量 総 括 表

諏訪郡　下諏訪町　新和田トンネル

工　種	名称･規格	計算式等		単位	数量	適要
道路修繕						
舗装修繕工						
切削オーバーレイ						
	路面切削工	350.0*5.7	1995.0	m2	1,995	平均 t＝4㎝
	廃材運搬工	1995.0*0.04	79.8	m3	79	切削廃材
	表層工		1995.0	m2	1,995	明色ｴﾎﾟｷｼ樹脂砕石ﾏｽﾁｯｸｱｽｺﾝ(13)
	舗装目地工	350/10*5.7	199.5	m	199.5	As切断　幅6mm 深さ14mm
	切削廃材処分費	79.8*2.35	187.5	t	187	
安全施設工						
	道路付属物撤去設置	350.0/5	70.0	個	70	道路鋲
	高視認性区画線設置工		350.0	m	350	センターライン
	区画線設置工	350.0*2	700.0	〃	700	外側線
共通仮設費						
	運搬費			式	1	切削機運搬
	安全費	交通誘導員		式	1	