

数 量 総 括 表

工種	種別、施工名称	規格	単位	内訳	数量
道路修繕工					
橋梁高欄修繕工	石取橋・本沢橋・三才山橋・野間沢橋・帯所橋				
	トップビーム 主要横梁	139.8*4.5*1200	kg		396
	トップビーム スリーブ管	114.3*4.5*300	kg		161
	トップビーム 取付ボルト	M16*50	組		176
	トップビーム切断工		m		19
	トップビーム設置工		本		22
	アンダービーム 下段横梁	101.6*4.2*1400	kg		1,795
	アンダービーム切断工		m		71
	アンダービーム溶接工		m		81
	アンダービーム設置工		本		127
橋梁高欄修繕工	船久保橋・向山橋・一の瀬橋				
	アンダービーム 下段横梁	100*50*3.2*1600	kg		1,817
	コンクリートはつり工	はつり厚5cm	m ²		3
	アンダービーム設置工		本		162

数量総括表

工種	種別、施工名称	規格	単位	内訳	数量
	モルタル復旧工		m3		0.16
現場発生品処理					
	現場発生品運搬	2t積	回		2
	取り壊し殻運搬		m3		0.16
	処理工	鉄くず	kg	(1.2*22*15.0(kg/m)+1.4*127*8.79(kg/m)+1.6*162*7.01(kg/m))*0.8	3,021
	処理工	コンクリート殻	t	0.16*2.3	0.37
塗装工					
	塗装工	下塗り	m2	11.6+4.7+56.7+77.8	150
	塗装工	中塗り	m2	11.6+4.7+56.7+77.8	150
	塗装工	外塗り	m2	11.6+4.7+56.7+77.8	150
仮設工					
	足場・防護工		m2	石取橋・本沢橋・三才山橋・野間沢橋・帯所橋	163
安全費					
	交通誘導員		人		42