

数量集計表

ジェットファン整備点検 2台
 取り外し・据付工 2台
 輸送費 4台
 工場塗装塗料数量表 100 m²

塗装種別	規格等	数量	計算式	単価根拠	備考
下塗塗料 エアレススプレー塗	エポキシ樹脂系	kg 40	$0.400\text{kg}/\text{m}^2/\text{回} \times 50\text{m}^2/\text{台} \times 2\text{台} =$		
中塗塗料 エアレススプレー塗	エポキシ樹脂系	kg 22	$0.220\text{kg}/\text{m}^2/\text{回} \times 50\text{m}^2/\text{台} \times 2\text{台} =$		
上塗塗料 エアレススプレー塗	エポキシ樹脂系	kg 20	$0.200\text{kg}/\text{m}^2/\text{回} \times 50\text{m}^2/\text{台} \times 2\text{台} =$		
塗料希釈剤 エアレススプレー塗	エポキシ樹脂系	kg 7.7	$0.077\text{kg}/\text{m}^2/\text{回} \times 50\text{m}^2/\text{台} \times 2\text{台} =$		
橋梁塗装工 エアレススプレー塗	エポキシ樹脂系	人 4.2	$0.042\text{人}/\text{m}^2 \times 50\text{m}^2/\text{台} \times 2\text{台} =$		

材料費

材料名	数量	計算式
電動機ベアリング 6313CM	(個) 4	2個/1台2台=
吸音材(ロックウール) 密度 150Kg/m3	(Kg) 48	24Kg/台 * 2台=
吸音材(グラスウール) 密度 20Kg/m3	(Kg) 116	58Kg/台 * 2台=

安全費

	配置場所	人員	計算式
交通誘導員	岡田坑口	2	取り外し+積み込み 1日
	島内坑口	2	荷卸し+据え付け 1日
			計 2日
	計	4	(4人*2日)/台*2台=16人