

数量総括表

工種	種別、施工名称	規格	単位	内訳	数量
道路修繕工	安庭橋				
橋梁高欄修繕工					
	アンダービーム 材料	100×100×3.2×1.795	kg	9.520×1.795×76箇所	1,298.0
	アンダービーム 溶接工	100×100×3.2×1.795	m	0.1×4×76	30.4
	アンダービーム 取付ボルト	ボルトM16×130	組	76	76
	アンダービーム設置工		m	1.795×76	136.0
	アンダービーム切断工	75×75×3.2×1.62	m	0.075×4×76×2	46
	現場発生品運搬		回		1.0
	スクラップ発生材処理工	75×75×3.2×1.62	kg	5.14×1.62×76	632.0
塗装工					
	塗装工(下塗り)	100×100×3.2×1.795	m2	0.1×4×1.795×76	54
	塗装工(中塗り)	100×100×3.2×1.795	m2		54
	塗装工(上塗り)	100×100×3.2×1.795	m2		54

