# 数　量　総　括　表

No. 1

| 工　　種 | 構造・規格・計算式 | 計算値 | 設計数値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| ラジオ再放送設備改修 | | | | |
| 撤去工 | | | | |
| | | | | |
| ケーブル撤去 | | | | 個 |
| | 既設５２９個 | 529.0 | 529 | |
| 中間支持金具撤去 | | | | m |
| | 既設２６００m | 2,600.0 | 2,600 | |
| | | | | |
| 誘導線設置 | | | | |
| 誘導線 | | | | m |
| | 1320m＋1320m＋30m | 2,670.0 | 2,670 | |
| 中間支持金具 | | | | 個 |
| 碍子 | @５m＋横断分＋端末処理　　528＋16+6 | 550.0 | 550 | |
| 試験調整費 | | | | |
| | | | | |
| 総合試験 | | | | 式 |
| | ラジオ再放送設備＋遠方制御設備　総合試験 | 1.0 | 1 | |
| 受信装置調整 | | | | 式 |
| | | 1.0 | 1 | |
| 安全費 | | | | |
| | | | | |
| 交通誘導員 | | | | 人 |
| | 3人×6日 | 18.0 | 18 | |
| 処分費 | | | | t |
| 銅線 | 2.6km×0.22t/km=0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| | | | | 台 |
| 運搬費 | L=3.9km | 1.0 | 1.0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |