

工事番号

(様式-1)

副 理 事 長		理 事		管 理 部 長		管 理 課 長		所 長		審 査 者		係 員		設 計 者	
------------------	--	--------	--	------------------	--	------------------	--	--------	--	-------------	--	--------	--	-------------	--

平成 22 年度 三才山トンネル有料道路 法面防災工事 実施設計書

松本市 三才山 (12)

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
------------------	------------------	--------

落石防護工
 ポケット式ロックネット (B型)
 L=126.0m A=1,338m² H=5.0~14.0m

施 工 期 間	120 日間
------------------	--------

起工予定年月日	平成 年 月 日
---------	----------

竣工予定年月日	平成 年 月 日
---------	----------

契約保証方法	金銭的保証
--------	-------

- ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
- ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

総括情報表

適用単価地区 単価表適用日	49 1 0 中信 (1) 22.05.01		
前払率 (%) 工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法 緊急工事区分 運搬/労務補正	当 世 代 40 04 道路改良 03 地方部【1】 12 積上げのみ 01 金銭的保証 00 補正なし 00 時間的制約無し	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

本工事費

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
道路維持						
落石防護工						
ポケット式ロックネット工 B型						
落石防止網設置工（金網・ロープ設置） 亜鉛メッキ3，4種 線径4.0mm 施工規模 500m2以上	1,338		m2			施工 第0-0001号表
落石防止網設置工（支柱設置） ポケット式支柱 支柱高2.5m 岩盤用 施工規模 500m2以上	16		箇所			施工 第0-0002号表
落石防止網設置工（支柱設置） ポケット式支柱 支柱高2.5m 土中用 施工規模 500m2以上	32		箇所			施工 第0-0003号表
落石防止網設置工（アンカー設置） 岩盤 径28×長1000mm 施工規模 500m2以上	21		箇所			施工 第0-0004号表
落石防止網設置工（アンカー設置） 土中 高耐力（プレート羽付）1500mm 施工規模 500m2以上	41		箇所			施工 第0-0005号表

本工事費

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工						
仮設工 (指定仮設)						
	仮設材設置撤去工					
		156	m			科目 第0001号表
	落石防護フェンス 1,810*1,800 賃貸料金 基本料金+賃貸料単価×供用日数30日					
		17	基			
	スチールベース フェンス脚差込式 基本料金+賃貸料単価×供用日数30日					
		18	個			
	直接工事費					
運搬費						
	仮設材（鋼矢板・H形鋼・覆工板）運搬 製品長 1.8 m 運搬距離 1.1 km（×往復）					
		0.3	t			施工 第0-0006号表
準備費						

本工事費

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の積み込み・取卸し費 基地積み込み及び現場取卸し（片道分）	0.3	t			施工 第0-0007号表
仮設材等の積み込み・取卸し費 現場積み込み及び基地取卸し（片道分）	0.3	t			施工 第0-0008号表
安全費					
交通誘導員B 昼間勤務 交替要員なし	93	人・日			施工 第0-0009号表
共通仮設費率計算額					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					

本工事費

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等										

工事価格計										

消費税等相当額計										

工事費計										

科目内訳表

10 m

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設材設置手間 支柱間隔 2m程度 時間的制約なし、夜間作業(20時～6時)なし 転落防止柵部材設置準用	10		m							
仮設材撤去手間 支柱間隔 2m程度 時間的制約なし、夜間作業(20時～6時)なし 転落防止柵部材撤去準用	10		m							
*** 合計 ***	10		m							
*** 単位当り ***	1		m							

