

(様式 - 1)

工事番号															
副理事長		理事		管理部長		管理課長		所長		所長補佐		審査者		設計者	
平成22年度		新和田トンネル有料道路				換気設備改修 工事				実施設計書					
小県郡長和町和田 ~ 諏訪郡下諏訪町字丁字															
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負			
換気設備改修								施工期間				210日間			
トンネル内ジェットファン(1030)更新 2台								起工予定年月日				平成 年 月 日			
手元開閉器箱 更新 2面								竣工予定年月日				平成 年 月 日			
電力線撤去・配線工 1式								契約保証方法				金銭的保証			
<small> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で「人、h、台、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。 </small>															

総括情報表

事務所名 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 単価適用地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	81 道路公社新和田トンネル管理事務所 21 2 東信(2) 0-22.05.01(0) 1 公共		
	当 世 代	前 世 代	
前払率(%) 工種 市街地補正区分 イマ-シアップ費 契約保証方法	40 機械設備 03 地方部【1】 12 積上げのみ 01 金銭的保証		

＊ ＊本工事費内訳＊ ＊

頁0 - 0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊本工事費＊ ＊					
工場製作費(機器費)					
＊ 換気設備製作 ＊					
機器費(ジェットファン 1030)					
	2	台			
ターンバックル 1組6本					
	2	組			
機器費(手元開閉器箱) 屋外露出坊噴流型 3 3w 460v 60Hz					
	2	面			
据付工事費					
ジェットファン取り外し・据付工 1030mm					
	2	基			科目 第0001号表
手元開閉器箱据付					
	1	式			科目 第0002号表
配線工 2号機					
	1	式			科目 第0003号表

本工事費内訳

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線工 15号機	1	式			科目 第0004号表
配管工 2号機	1	式			科目 第0005号表
配管工 15号機	1	式			科目 第0006号表
撤去工事費					
手元開閉器箱撤去工	1	式			科目 第0007号表
配線撤去工 2号機	1	式			科目 第0008号表
配線撤去工 15号機	1	式			科目 第0009号表
運搬及び処分費等(撤去ジェットファン等)					

＊ ＊ 本工事費内訳 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
貨物自動車運搬費 運搬車種4t車 運搬距離25km	1	台			施工 第0-0020号表
* 処分費等 *					
スクラップ 鉄くず 特級A JF + 開閉器箱 (1100 + 100) × 2	2.4	t			
スクラップ 非鉄金属(ケーブル) 2号銅線	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
安全費					
安全費	1	式			科目 第0010号表
＊ ＊ 共通仮設費率計算額 ＊ ＊					
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					

本工事費内訳

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費					
据付間接費					
工事原価					
一般管理費等					
工事価格計					
消費税等相当額計					
工事費計					

科目内訳表

φ1,030mm

2

基
考

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
高所作業車 揚程5m・荷重1.7t	9.8		時間						施工	第0-0001号表
クレーン付トラック 2t	1.4		時間						施工	第0-0002号表
機械器具損料	2		%							
機械設備据付工 本体据付・総合試運転調整	5.9		人							
普通作業員 本体据付・総合試運転調整	1.4		人							
*** 合計 ***	2		基							
*** 単位当り ***	1		基							

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
手元開閉器箱取付工	2	面			施工 第0-0003号表
*** 単位当り ***	1	式			

科目内訳表

式
考

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
配線工 (屋内ピット) 600v CV 22sq-3C	7		m						施工	第0-0004号表
配線工 (地中管内) 600v CV 22sq-3C	17.4		m						施工	第0-0005号表
配線工 (屋外管内) 600v CV 22sq-3C	12		m						施工	第0-0006号表
配線工 (ラック配線) 600v CV 22sq-3C	240.4		m						施工	第0-0007号表
*** 単位当り ***	1			式						

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
配線工 (屋内ピット) 600v CV 22sq-3C	8.3	m			施工 第0-0004号表
配線工 (地中管内) 600v CV 22sq-3C	9.3	m			施工 第0-0005号表
配線工 (屋外管内) 600v CV 22sq-3C	12	m			施工 第0-0006号表
配線工 (ラック配線) 600v CV 22sq-3C	118.7	m			施工 第0-0007号表
*** 単位当り ***	1	式			

科目内訳表

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
接続工 (直線) PM-S3 CV 22sq-3C	1			カ所					施工 第0-0008号表	
配管工 (屋外露出) 二種 ビニル被覆 FP63 (1)	0.8			m					施工 第0-0009号表	
配管工 (屋外露出) 二種 ビニル被覆 FP38 (1)	1.2			m					施工 第0-0010号表	
*** 単位当り ***	1			式						

科目内訳表

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
配管工 (屋外露出) 二種 ビニル被覆 FP63 (1)	0.8		m						施工 第0-0009号表	
配管工 (屋外露出) 二種 ビニル被覆 FP38 (1)	1.2		m						施工 第0-0010号表	
*** 単位当り ***	1		式							

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
手元開閉器箱撤去工	2	面			施工 第0-0011号表
*** 単位当り ***	1	式			

科目内訳表

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
配線撤去工 (屋内ピット) 600V VVR 14sq-3C	7		m						施工	第0-0012号表
配線撤去工 (地中管内) 600v VVR 14sq-3C	17.4		m						施工	第0-0013号表
配線撤去工 (屋外管内) 600v VVR 14sq-3C	12		m						施工	第0-0014号表
配線撤去工 (ラック配線) 600v VVR 14sq-3C	240.4		m						施工	第0-0015号表
*** 単位当り ***	1			式						

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
配線撤去工 (屋内ピット) 600v VVR 8sq-3C	8.3	m			施工 第0-0016号表
配線撤去工 (地中管内) 600v VVR 8sq-3C	9.3	m			施工 第0-0017号表
配線撤去工 (屋外管内) 600v VVR 8sq-3C	12	m			施工 第0-0018号表
配線撤去工 (ラック配線) 600v VVR 8sq-3C	118.7	m			施工 第0-0019号表
*** 単位当り ***	1	式			

科目内訳表

施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導員A	62	人			
通行止予告看板 工事用立看板 取外11枚・据付11枚 損料	2	回			
*** 単位当り ***	1	式			

施工内訳表

頁0-0017

施工 第0-0002号表

1

時間 当り

クレーン付トラック
2 t

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック [クレーン装置付]	1.0	時間			
軽油 小型ローリー パトロール給油	6.6	L			
特殊運転手	0.17	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

