



# 総括情報表

|   |  |       |  |
|---|--|-------|--|
| 適用単価地区<br>単価表適用日  | 53 1 4 北信 (1)<br>22.05.01  |       |  |
| 前払率 (%)<br>工種<br>市街地補正区分<br>イメージアップ費<br>契約保証方法<br>緊急工事区分<br>運搬/労務補正 | 当 世 代<br>40<br>06 舗装<br>03 地方部【1】<br>12 積上げのみ<br>01 金銭的保証<br>00 補正なし<br>00 時間的制約無し | 前 世 代 |  |
|   | これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。  |       |  |

# \*\*\*本工事費\*\*\*

| 費目・工種・施工名称など                        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------|
| ***本工事費***                          |       |     |     |     |              |
| 道路修繕                                |       |     |     |     |              |
| 舗装修繕工                               |       |     |     |     |              |
| オーバーレイ工                             |       |     |     |     |              |
| 表層工<br>再生 密粒度(13F)<br>車道 1層当り仕上厚3cm | 2,880 | m2  |     |     | 施工 第0-0001号表 |
| **直接工事費**                           |       |     |     |     |              |
| 安全費                                 |       |     |     |     |              |
| 交通誘導員B<br>昼間勤務 交替要員なし               | 9     | 人・日 |     |     | 施工 第0-0004号表 |
| **共通仮設費率計算額**                       |       |     |     |     |              |

# \*\*\*本工事費\*\*\*

| 費目・工種・施工名称など     | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** 共通仮設費計 ***   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *** 純工事費 ***     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *** 現場管理費 ***    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *** 工事原価 ***     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| * 一般管理費等 *       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *** 工事価格計 ***    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *** 消費税等相当額計 *** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *** 工事費計 ***     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

# 施工内訳表

頁0-0005

施工 第0-0001号表

100 m2 当り

表層工

再生 密粒度 (13F)

車道 1層当り仕上厚3cm

| 名称・規格など   | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考           |
|---|-------|----|----|----|--------------|
| 土木一般世話役   | 0.08  | 人  |    |    |              |
| 特殊作業員   | 0.23  | 人  |    |    |              |
| 普通作業員   | 0.38  | 人  |    |    |              |
| ⑤再生アスファルト混合物<br>密粒度 (13F) [再生材 混入率30%]          | 7.54  | t  |    |    |              |
| アスファルト乳剤<br>PK-4 タックコート用                        | 43.00 | L  |    |    |              |
| アスファルトフィニッシャ運転 機-18<br>ホイール型 1.4~3.0m           | 0.08  | 日  |    |    | 施工 第0-0002号表 |
| 振動ローラ運転 (機-18)<br>コンバインド型 質量3~4t<br>排出ガス対策型1次基準 | 0.08  | 日  |    |    | 施工 第0-0003号表 |
| 諸雑費   | 18.00 | %  |    |    | (労+機) × 率    |
| *** 合計 ***                                      | 100   | m2 |    |    |              |
| *** 単位当り ***                                    | 1     | m2 |    |    |              |
|   |       |    |    |    |              |
|   |       |    |    |    |              |

# 施工内訳表

施工 第0-0002号表

1 日 当り

アスファルトフィニッシャ運転 機-18  
ホイール型 1.4~3.0m

| 名称・規格など                              | 数量    | 単位  | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------------------------------|-------|-----|----|----|----|
| アスファルトフィニッシャ [ホイール型]<br>舗装幅 1.4~3.0m | 1.75  | 供用日 |    |    |    |
| 特殊運転手                                | 1.00  | 人   |    |    |    |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                 | 23.00 | L   |    |    |    |
| 諸雑費                                  | 1     | 式   |    |    |    |
| *** 単位当り ***                         | 1     | 日   |    |    |    |
|                                      |       |     |    |    |    |
|                                      |       |     |    |    |    |
|                                      |       |     |    |    |    |
|                                      |       |     |    |    |    |
|                                      |       |     |    |    |    |
|                                      |       |     |    |    |    |
|                                      |       |     |    |    |    |
|                                      |       |     |    |    |    |
|                                      |       |     |    |    |    |
|                                      |       |     |    |    |    |
|                                      |       |     |    |    |    |
|                                      |       |     |    |    |    |



