

工事番号

(様式-1)

副理事長		理事		管理部長		管理課長		所長				審査者		担当	
------	--	----	--	------	--	------	--	----	--	--	--	-----	--	----	--

平成 22 年度 五輪大橋有料道路 交通安全施設整備（区画線）工事 実施設計書

長野市 真島町 川合

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
---------	---------	-----

区画線設置工  
 L = 3 8 1 8 m  
 実線 白線 W = 1 5 cm (ペイント) L = 3 0 0 0 m  
 破線 白線 W = 1 5 cm (ペイント) L = 5 9 8 m  
 ゼブラ 白線 W = 4 5 cm (溶融式) L = 2 2 0 m

施 工 期 間 46 日間

起工予定年月日 平成 年 月 日

竣工予定年月日 平成 年 月 日

契約保証方法 金銭的保証

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。  
 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m<sup>3</sup>、掛m<sup>2</sup>、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

# 総括情報表

適用単価地区 単価表適用日	53 1 4 北信 (1) 22.06.01		
前払率 (%) 工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法	当 世 代 40 13 道路維持 03 地方部【1】 12 積上げのみ 04 金銭的保証補正無	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
***本工事費***										
区画線設置工										
区画線設置工 ペイント式（自走） 供用区間 溶剤型 実線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント2000m以上	3,000		m						施工	第0-0001号表
区画線設置工 ペイント式（自走） 供用区間 溶剤型 破線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント2000m以上	598		m						施工	第0-0002号表
区画線設置工 熔融式（手動） 供用区間 ゼブラ 施工規模 熔融式100-500m未満	220		m						施工	第0-0003号表
**直接工事費**										
安全費										
安全費										
交通誘導員B										
	2		人							

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
***共通仮設費率計算額***										
***共通仮設費計***										
***純工事費***										
***現場管理費***										
***工事原価***										
***一般管理費等***										
***工事価格計***										
***消費税等相当額計***										
***工事費計***										





