

工事番号

(様式-1)

副理事長		理事		管理部長		管理課長		所長				審査者		担当	
------	--	----	--	------	--	------	--	----	--	--	--	-----	--	----	--

平成 22 年度 志賀中野有料道路 沿道美化 実施設計書

中野市 七瀬～栗林

設 計 大 要	施 工 方 法	委 託
---------	---------	-----

道路除草工
機械除草 L=1,500m A=8,000m² 2回

施 工 期 間

130 日間

起工予定年月日

平成 年 月 日

竣工予定年月日

平成 年 月 日

契約保証方法

金銭的保証

- ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
- ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

総括情報表

適用単価地区 単価表適用日	53 1 4 北信 (1) 22.06.01		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 (%) 工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法 緊急工事区分 運搬/労務補正	40 13 道路維持 03 地方部【1】 12 積上げのみ 04 金銭的保証補正無 00 補正なし 00 時間的制約無し		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

本工事費

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費					
道路維持					
除草工					
機械除草（道路除草工）（夏季分） 草刈機 肩掛式 カッター径255mm 飛び石防護なし	8,000	m2			施工 第0-0001号表
機械除草（道路除草工）（秋季分） 草刈機 肩掛式 カッター径255mm 飛び石防護なし	8,000	m2			施工 第0-0002号表
集草（道路除草工）（夏季分）	8,000	m2			施工 第0-0003号表
集草（道路除草工）（秋季分）	8,000	m2			施工 第0-0004号表
積込運搬（夏季分） ダンプトラック 2 t 運搬距離 1 km	8,000	m2			施工 第0-0005号表
積込運搬（秋季分） ダンプトラック 2 t 運搬距離 1 km	8,000	m2			施工 第0-0007号表

本工事費

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
直接工事費										
安全費										
交通誘導員B 昼間勤務 交替要員なし	2			人・日						施工 第0-0008号表
共通仮設費率計算額										
共通仮設費計										
純工事費										
現場管理費										
工事原価										
一般管理費等										

本工事費

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事価格計										
消費税等 相当額計										
工事費計										

施 工 内 訳 表

機械除草（道路除草工）（夏季分）

施工 第0-0001号表

草刈機 肩掛式 カッター径255mm

飛び石防護なし

1000

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.30	人			
特殊作業員	1.70	人			
普通作業員	0.20	人			
草刈機 [肩掛式] カッター径255mm	1.70	日			
諸雑費	4.00	%			(労+機) × 率
*** 合 計 ***	1,000	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

機械除草（道路除草工）（秋季分）

施工 第0-0002号表

草刈機 肩掛式 カッター径255mm

飛び石防護なし

1000

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.30	人			
特殊作業員	1.70	人			
普通作業員	0.20	人			
草刈機 [肩掛式] カッター径255mm	1.70	日			
諸雑費	4.00	%			(労+機) × 率
*** 合 計 ***	1,000	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

ダンプトラック運転 (機-7)
普通・ディーゼル 2t積

施工 第0-0006号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2t積	1.00	時間			
一般運転手	0.16	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	4.40	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2t 良好	1.00	時間			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0-0007号表

1000 m2 当り

積込運搬 (秋季分)
ダンプトラック 2 t

運搬距離 1 km

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.90	人			
ダンプトラック運転 (機-7) 普通・ディーゼル 2 t積	1.20	時間			施工 第0-0006号表
諸雑費	3.00	%			(労) × 率
*** 合計 ***	1,000	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

