

工事番号

(様式-1)

副理事長		理事		管理部長		管理課長		所長				審査者		担当	
------	--	----	--	------	--	------	--	----	--	--	--	-----	--	----	--

平成 22 年度      松本トンネル有料道路 路肩整備・側溝整備合併工事      実施設計書

松本市 洞

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
路肩整備工 プレキャストL型よう壁工 L=44.0m H=0.75~1.0m 流末水路工 水路付替工(場所打コンクリート) L=3.6m W=0.45~0.70m	施 工 期 間	日 間
	起工予定年月日	平成    年    月    日
	竣工予定年月日	平成 23 年    3 月 18 日
	契 約 保 証 方 法	金 銭 的 保 証
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。</li> <li>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m<sup>3</sup>、掛m<sup>2</sup>、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。</li> </ul>	

# 総括情報表

適用単価地区 単価表適用日	49 1 0 中信 (1) 22. 11. 01		
前払率 (%) 工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法 緊急工事区分 運搬/労務補正 冬期補正 (現管)	当 世 代 40 04 道路改良 03 地方部【1】 12 積上げのみ 04 金銭的保証補正無 00 補正なし 00 時間的制約無し 1004	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
***本工事費*** 路肩整備						
道路維持						
土工						
小規模土工 床掘[バックホウ] BH 後方超小旋回山積0.28m3	62		m3			施工 第0-0001号表
小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ] BH 後方超小旋回山積0.28m3 タンパ60~80kg水田	4		m3			施工 第0-0003号表
小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ] BH 後方超小旋回山積0.28m3 タンパ60~80kg水田耕土	2		m3			施工 第0-0005号表
小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ] BH 後方超小旋回山積0.28m3 タンパ60~80kg路床クラッシャーラン	19		m3			施工 第0-0006号表
再生クラッシャーラン 40mm以下	19		m3			
基面整正 (床付面の整正作業)	55		m2			施工 第0-0007号表

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械土工 運搬工[ダンプトラック10t積] 運搬距離 5 km D I D地区なし 粘性土	54	m 3			施工 第0-0008号表
舗装版切断工 AS舗装版 切断深さ ' 10 ' c m	44	m			施工 第0-0010号表
舗装版破碎 (バックホウ直接掘削・積込) 舗装版厚 ' 10 ' c m	55	m2			施工 第0-0012号表
構造物とりこわし工 既設側溝・路肩CON 低騒音・低振動対策 必要	7	m 3			施工 第0-0014号表
ダンプトラック運搬 (10 t 積) 運搬距離 7. 6 km D I D地区なし アスファルト殻	5	m 3			施工 第0-0015号表
ダンプトラック運搬 (10 t 積) 運搬距離 7. 6 km D I D地区なし コンクリート殻 (無筋)	7	m 3			施工 第0-0016号表
*処分費等*					
処分費 AS殻処分 塚原石産興業 (株)	12	t			施工 第0-0017号表
処分費 CO殻処分 塚原石産興業 (株)	18	t			施工 第0-0018号表

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
よう壁工					
プレキャスト擁壁工 擁壁の高さ 1.0m～2.0m以下 L=2.0m/個 基礎有 均C○有	16	m			施工 第0-0019号表
プレキャスト擁壁工 擁壁の高さ 0.5m以上1.0m以下 L=2.0m/個 基礎有 均C○有	28	m			施工 第0-0020号表
養生工 特殊養生（練炭） 無筋構造物	4.64	m <sup>3</sup>			施工 第0-0022号表
無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(W/C=65%以下) 取付部 高炉（BB）無筋構造物	0.38	m <sup>3</sup>			施工 第0-0023号表
舗装工					
路盤工 粒度調整碎石 M-40 全仕上厚20cm（2層仕上）	53	m <sup>2</sup>			施工 第0-0024号表
基層工 再生 粗粒度（20） 路肩 1層当り仕上厚5cm	55	m <sup>2</sup>			施工 第0-0027号表
表層工 再生 密粒度（20F） 路肩 1層当り仕上厚5cm	55	m <sup>2</sup>			施工 第0-0030号表

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線設置工 ペイント式（車載式） 供用区 溶剤型 実線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント500m未満	44		m						施工	第0-0031号表
***直接工事費***										
安全費										
交通誘導員B 昼間勤務 交替要員なし	60		人・日						施工	第0-0032号表
***共通仮設費率計算額***										
***共通仮設費計***										
***純工事費***										
***現場管理費***										
***工事原価***										

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*一般管理費等*										
**工事価格**										
**消費税等相当額**										
**工事費**										

# \*\*\*補償工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
***補償工事費*** 側溝整備						
道路維持						
土工						
小規模土工 床掘[バックホウ] BH 後方超小旋回山積0.28m <sup>3</sup>	3		m <sup>3</sup>			施工 第0-0001号表
小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ] BH 後方超小旋回山積0.28m <sup>3</sup> タンパ60～80kg	0.6		m <sup>3</sup>			施工 第0-0033号表
基面整正（床付面の整正作業）	4		m <sup>2</sup>			施工 第0-0007号表
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ'5'cm	4		m			施工 第0-0034号表
小規模土工 運搬工 DT（2t積） 運搬距離5km DID地区なし レキ質土	3		m <sup>3</sup>			施工 第0-0035号表
水路工						

# \*\*\*補償工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋・鉄筋構造物人力打設 24-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)鉄筋構造物	1.04	m <sup>3</sup>			施工 第0-0037号表
型枠工 鉄筋構造物	8	m <sup>2</sup>			施工 第0-0039号表
基礎砕石工 再生クラッシュラン 40以下 砕石の厚さ'15'cm	4.1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0040号表
鉄筋工 SD345 D16 構造物種別による補正なし	0.162	t			施工 第0-0042号表
縞鋼板 材料費(ずれ止め金具含む)	0.193	t			
排水構造物工 蓋板布設手間 40を超え170kg/枚以下	2	枚			
塩ビ管据付 直管 VP-100	3	m			施工 第0-0043号表
舗装工					
路盤工 粒度調整砕石 M-40 全仕上厚20cm(2層仕上)	2	m <sup>2</sup>			施工 第0-0024号表

# \*\*\*補償工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
表層工 再生 密粒度(20F) 路肩 1層当り仕上厚5cm	2		m	2					施工	第0-0044号表
***直接工事費***										
役務費										
借地料 借地面積220m2、期間28日間	1		式							
***共通仮設費率計算額***										
***共通仮設費計***										
***純工事費***										
***現場管理費***										
***工事原価***										

# \*\*\*補償工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*一般管理費等*										
	-----									
**工事価格**										
	-----									
**消費税等相当額**										
	-----									
**工事費**										
	-----									
**工事価格計**										
	-----									
**消費税等相当額計**										
	-----									
**工事費計**										
	-----									



# 施 工 内 訳 表

バックホウ運転 (機-18)

施工 第0-0002号表

クローラ型後方超小旋回 山積0.28m3排出ガス対策型2次基準

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・後方超小旋回] 排ガス2次 山積0.28m3	1.52	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	38.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0014

小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ]

施工 第0-0003号表

BH 後方超小旋回山積0.28m<sup>3</sup> タンパ60~80kg水田

10 m<sup>3</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.70	人			
バックホウ運転 (機-18) クローラ型後方超小旋回 山積0.28m <sup>3</sup> 排出ガス対策型2次基準	0.24	日			施工 第0-0002号表
タンパ及びランマ運転 (機-31) 質量60~80kg	0.27	日			施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m <sup>3</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

# 施工内訳表

施工 第0-0004号表

1 日 当り

タンパ及びランマ運転 (機-31)  
質量60~80kg

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ賃料 質量60~80kg	1.61	供用日			
特殊作業員	1.00	人			
ガソリン レギュラー スタンド	5.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

施工 第0-0005号表

10 m<sup>3</sup> 当り

小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ]

BH 後方超小旋回山積0.28m<sup>3</sup> タンパ60~80kg 水田耕土

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.70	人			
バックホウ運転 (機-18) クローラ型後方超小旋回 山積0.28m <sup>3</sup> 排出ガス対策型2次基準	0.24	日			施工 第0-0002号表
タンパ及びランマ運転 (機-31) 質量60~80kg	0.27	日			施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m <sup>3</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

# 施工内訳表

施工 第0-0006号表

10 m3 当り

小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ]

BH 後方超小旋回山積0.28m3 タンパ60~80kg 路床クラッシャーラン

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.70	人			
バックホウ運転 (機-18) クローラ型後方超小旋回 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準	0.24	日			施工 第0-0002号表
タンパ及びランマ運転 (機-31) 質量60~80kg	0.27	日			施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			





# 施工内訳表

施工 第0-0009号表

1 日 当り

ダンプトラック運転 (機-22)  
普通・ディーゼル 10t積

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積	1.24	供用日			
一般運転手	1.00	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	76.00	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 10t 良好	1.24	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

舗装版切断工  
AS舗装版

切断深さ ' 10 ' c m

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.45	人			
コンクリートカッタ運転 (機-23) 油圧・走行式 ブレード径45~56cm 普通型・低騒音型	0.45	日			施工 第0-0011号表
ブレード (コンクリートカッタ) 径56cm	0.21	枚			
諸雑費	56.00	%			(労+機) × 率
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			



# 施工内訳表

施工 第0-0012号表

100 m2 当り

舗装版破碎 (バックホウ直接掘削・積込)  
舗装版厚'10'cm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.12	人			
普通作業員	0.25	人			
バックホウ運転 (機-18) クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型2次基準	0.12	日			施工 第0-0013号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

バックホウ運転 (機-18)

施工 第0-0013号表

クローラ型 山積0.45m3

排出ガス対策型2次基準

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ [クローラ型] 排ガス2次 山積0.45m3	1.62	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	72.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			





# 施工内訳表

施工 第0-0016号表

100 m3 当り

ダンプトラック運搬 (10t積)

運搬距離7.6km DID地区なし コンクリート殻(無筋)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 (機-22) 普通・ディーゼル 10t積	5.85	日			施工 第0-0009号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			





# 施工内訳表

頁0-0030

施工 第0-0019号表

10 m 当り

プレキャスト擁壁工

擁壁の高さ 1.0m～2.0m以下 L=2.0m/個 基礎有 均C o有

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.26	人			
ブロック工	0.26	人			
普通作業員	0.79	人			
コンクリート擁壁	5.00	個			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス1次 25t吊	0.26	日			
雑工種	137.00	%			(労+機) × 率
諸雑費	18.00	%			(労+機) × 率
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

施工 第0-0020号表

10 m 当り

プレキャスト擁壁工

擁壁の高さ 0.5m以上1.0m以下 L=2.0m/個 基礎有 均C o有

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.22	人			
ブロック工	0.22	人			
普通作業員	0.67	人			
コンクリート擁壁	5.00	個			
バックホウ運転 (機-28) クローラ型・クレーン付 山積0.8m <sup>3</sup> 排出ガス対策型1次基準	0.22	日			施工 第0-0021号表
雑工種	116.00	%			(労+機) × 率
諸雑費	16.00	%			(労+機) × 率
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

頁0-0032

バックホウ運転 (機-28)

施工 第0-0021号表

1 日 当り

クローラ型・クレーン付 山積0.8m<sup>3</sup> 排出ガス対策型1次基準

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 排ガス1次 山積0.8m <sup>3</sup>	1.45	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	76.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			



# 施工内訳表

無筋・鉄筋構造物人力打設  
18-8-40(W/C=65%以下) 取付部

高炉 (BB) 無筋構造物

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.57	人			
特殊作業員	0.79	人			
普通作業員	1.25	人			
生コン 18-8-40-BB (W/C=65%以下)	10.40	m3			
養生工 特殊養生(練炭) 無筋構造物	10.00	m3			施工 第0-0022号表
諸雑費	7.00	%			(養生工を除く労務費) × 率
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

頁0-0035

施工 第0-0024号表

100 m2 当り

路盤工

粒度調整碎石 M-40

全仕上厚20cm (2層仕上)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.82	人			
普通作業員	2.00	人			
粒調碎石 40mm以下	25.40	m <sup>3</sup>			
振動ローラ運転 (機-28) コンバインド型 質量3~4t 排出ガス対策型1次基準	0.75	日			施工 第0-0025号表
小型バックホウ運転 (機-28) クローラ型 山積0.11m <sup>3</sup> 排出ガス対策型2次基準	0.75	日			施工 第0-0026号表
諸雑費	3.00	%			(労+機) × 率
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			



# 施工内訳表

施工 第0-0026号表

1 日 当り

小型バックホウ運転 (機-28)

クローラ型 山積0.11m<sup>3</sup>

排出ガス対策型2次基準

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ [クローラ型] 賃料 排ガス2次 山積0.11m <sup>3</sup>	1.80	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	22.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0038

基層工

施工 第0-0027号表

再生 粗粒度(20)

路肩 1層当り仕上厚5cm

100

m2

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.40	人			
特殊作業員	0.80	人			
普通作業員	1.60	人			
①再生アスファルト混合物 粗粒度(20) [再生材 混入率30%]	12.57	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126.00	L			
振動ローラ運転 (機-23) ハンドガイド式 質量0.5~0.6t 普通型	0.40	日			施工 第0-0028号表
振動コンパクタ運転 (機-23) 前進型 質量40~60kg	0.80	日			施工 第0-0029号表
砂散布費	3.00	%			(労+機) × 率
諸雑費	17.00	%			(労+機) × 率
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			





# 施工内訳表

頁0-0041

施工 第0-0030号表

100 m2 当り

表層工

再生 密粒度 (20F)

路肩 1層当り仕上厚5cm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.40	人			
特殊作業員	0.80	人			
普通作業員	1.60	人			
⑤再生アスファルト混合物 密粒度 (20F) [再生材 混入率30%]	12.57	t			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	43.00	L			
振動ローラ運転 (機-23) ハンドガイド式 質量0.5~0.6t 普通型	0.40	日			施工 第0-0028号表
振動コンパクタ運転 (機-23) 前進型 質量40~60kg	0.80	日			施工 第0-0029号表
諸雑費	17.00	%			(労+機) × 率
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			





# 施工内訳表

施工 第0-0033号表

10 m3 当り

小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ]  
BH 後方超小旋回山積0.28m3 タンパ60~80kg

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.70	人			
バックホウ運転 (機-18) クローラ型後方超小旋回 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準	0.24	日			施工 第0-0002号表
タンパ及びランマ運転 (機-31) 質量60~80kg	0.27	日			施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

頁0-0045

舗装版切断工  
アスファルト舗装版

切断深さ ' 5 ' c m

施工 第0-0034号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.45	人			
コンクリートカッタ運転 (機-23) 油圧・走行式 ブレード径45~56cm 普通型・低騒音型	0.45	日			施工 第0-0011号表
ブレード (コンクリートカッタ) 径56cm	0.21	枚			
諸雑費	56.00	%			(労+機) × 率
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

施工 第0-0035号表

10 m3 当り

小規模土工 運搬工 DT (2 t積)

運搬距離 5 km DID地区なし

レキ質土

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 (機-22) 普通・ディーゼル 2 t積	1.10	日			施工 第0-0036号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

頁0-0047

ダンプトラック運転 (機-22)  
普通・ディーゼル 2t積

施工 第0-0036号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2t積	1.17	供用日			
一般運転手	1.00	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	25.00	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2t 良好	1.17	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施 工 内 訳 表

無筋・鉄筋構造物人力打設  
24-8-25(W/C=65%以下)

高炉 (BB) 鉄筋構造物

施工 第0-0037号表

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.57	人			
特殊作業員	0.79	人			
普通作業員	1.25	人			
生コン 24-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	10.20	m 3			
養生工 特殊養生(練炭) 鉄筋構造物	10.00	m 3			施工 第0-0038号表
諸雑費	7.00	%			(養生工を除く労務費) × 率
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			



# 施工内訳表

型枠工  
鉄筋構造物

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	3.10	人			
型わく工	15.70	人			
普通作業員	10.00	人			
諸雑費	23.00	%			(労) × 率
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

頁0-0051

施工 第0-0040号表

100 m2 当り

基礎砕石工  
再生クラッシャーラン 40以下

砕石の厚さ ' 15 ' c m

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.39	人			
特殊作業員	0.71	人			
普通作業員	1.87	人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	18.00	m <sup>3</sup>			
バックホウ運転 (機-18) クローラ型 山積0.8m <sup>3</sup> 排出ガス対策型2次基準	0.65	日			施工 第0-0041号表
諸雑費	0.70	%			(労+機) × 率
*** 合 計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			





# 施工内訳表

頁0-0054

施工 第0-0043号表

100 m 当り

塩ビ管据付  
直管 VP-100

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.30	人			
普通作業員	0.90	人			
暗渠排水管	101.00	m			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

頁0-0055

施工 第0-0044号表

100 m2 当り

表層工

再生 密粒度 (20F)

路肩 1層当り仕上厚5cm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.40	人			
特殊作業員	0.80	人			
普通作業員	1.60	人			
⑤再生アスファルト混合物 密粒度 (20F) [再生材 混入率30%]	12.57	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126.00	L			
振動ローラ運転 (機-23) ハンドガイド式 質量0.5~0.6t 普通型	0.40	日			施工 第0-0028号表
振動コンパクタ運転 (機-23) 前進型 質量40~60kg	0.80	日			施工 第0-0029号表
砂散布費	3.00	%			(労+機) × 率
諸雑費	17.00	%			(労+機) × 率
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			