

| 落石防止網工 数量集計書 | | | | |
|--------------|---|---|----------------|-------------------------|
| 名称 | 規格 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 |
| ポケット式ロックネット | B型 (4.0) | P -5.0 ~ P 120.0 L=126.0m 架設面積 L9.00×H5.00+L15.00×H7.00+L45.00×H10.00 +L24.00×H12.00+L27.00×H14.00+L6.00×H12.0 = 1338.00 | m ² | 1338.0 |
| 金網 | 4.0 × 50 × 50 | 1338.00 × 1.11 = 1485.18 | m ² | 1485.2 |
| 主ロープ | 16 3×7 G/0 | 吊ロープ 10.00 × 43 = 430.00 縦ロープ 5.0 × 3+7.0 × 5+10.0 × 15+12.0 × 8+14.0 × 10 +12.0 × 2 = 460.00 横ロープ 126.0+126.0+15.0+102.0+57.0+27.0 = 453.0 453.0+5.00 × 18 = 543.0 | | 430.0 460.0 543.0 |
| | | | 合計 | m 1,433.0 |
| 縦補強ロープ | 12 3×7 G/0 | 5.00 × 3+7.00 × 5+10.00 × 15+12.0 × 8+14.0 × 9+12.0 × 2 = 446.0 | m | 446.0 |
| 巻付グリッ | 16 用 E型-1200 16 用 R型-1385 12 用 E型-800 | 43 × 2+43 × 2+18+5 × 2-17 = 183 14 + 3 = 17.00 42 × 2 = 84.00 | 本 本 本 | 183 17 84 |
| クロスクリップ | (小) | 1 × 20+2 × 8+3 × 8+2 × 3+1 × 20 + 2 × 8 + 3 × 9 + 2 × 2 = 133.00 | 個 | 133 |
| 三方クリップ | (小) | 43+42 × 2 = 127.00 | 個 | 127 |
| 結合コイル | 4.0 × 70 × 300 | 126.00 × 8/3+(453.00-126.00) × 4/3+460.00 × 8/5+446.00 × 4/5 = 1864.80 | 個 | 1,865 |
| ターンバックル | 25 | 43+10 = 53.00 | 本 | 53 |
| ターンバックル | 取付金具(大) | 3 | 本 | 3 |
| 吊:横 アンカー | 岩用セメントアンカー D29(M27) × 1,000 | (43+18) × 1/3 = 20.33 | 本 | 21 |
| | 土砂用A型ロケットアンカー 114.3 × 4.5-1500 | (43+18) × 2/3 = 40.66 | 本 | 41 |
| 支柱 | ヒンジメッキ品, H=2.5m | 43+5 | 基 | 48 |
| 支柱アンカー | 岩用セメントアンカー 2-D22(M20) × 1000 | (43 + 5) × 1 / 3 = 32.00 | セット | 16 |
| | 土砂用パイプアンカー 114.3 × 4.5-1000 | (43 + 5) × 2 / 3 = 16.00 | セット | 32 |

