数　量　計　算　書（１６／４８）

新和田トンネル有料道路

３．換気設備改修工事　(2)ジェットファンNo.2（　１／３　）

項　　目	仕　　様	単 位	数 量	自	至	計　　算	
Ⅰ．工場制作費							
1.手元開閉器箱	屋外露出防噴流構造 SUS304 2t MCB内蔵	面	1.0	JF2		1	1

注）（　）：立上、［　］：控除を示す

数　量　計　算　書（１７／４８）

新和田トンネル有料道路

３．換気設備改修工事　(2)ジェットファンNo.2（　２／３　）

項　　目	仕　　様	単 位	数 量	自	至	計　　算	
II．据付費							
1.手元開閉器箱		面	1.0	JF2		1	1
2.配線工							
(1)ピット内	600V CV 22sq-3C	m	7.0	換気盤(1)	和田電気 2	(0.6)+0.6+1.0+4.1+0.7	7
(2)地中管内	600V CV 22sq-3C	m	17.4	和田電気室	和田坑口 2	3.5+5+4.5+4.4	17.4
(3)屋外管内	600V CV 22sq-3C	m	12.0	和田坑口	立上　2	(7.0)	7
				JF2	立下	(5.0)	5
						合計	12
(4)ラック配線	600V CV 22sq-3C	m	240.4	和田坑口	JF2　2	120+120.4	240.4
3.配管工							
(1)屋外露出	FP63(1)	m	0.8	手元開閉器	JF2	(0.8)	0.8
	FP38(1)	m	1.2	手元開閉器	JF2	(1.2)	1.2

注）（　）：立上、［　］：控除を示す

数　量　計　算　書（１８／４８）

新和田トンネル有料道路

３．換気設備改修工事　(2)ジェットファンNo.2（　３／３　）

項　　目	仕　　様	単 位	数 量	自	至	計　　算	
4.手元開閉器箱撤去工		面	1.0	JF2		1	1
6.配線撤去工							
(1)ピット内	600V VVR 14sq-3C	m	7.0	換気盤(1)	和田電気 2	(0.6)+0.6+1.0+4.1+0.7	7
(2)地中管内	600V VVR 14sq-3C	m	17.4	和田電気室	和田坑口 2	3.5+5+4.5+4.4	17.4
(3)屋外管内	600V VVR 14sq-3C	m	12.0	和田坑口	立上　2	(7.0)	7
				JF2	立下	(5.0)	5
						合計	12
(4)ラック配線	600V VVR 14sq-3C	m	240.4	和田坑口	JF2　2	120+120.4	240.4

注）（　）：立上、［　］：控除を示す

数 量 計 算 書（４６／４８）

新和田トンネル有料道路

３．換気設備改修工事　(12)ジェットファンNo.15（　１／３　）

項　　目	仕　　様	単 位	数 量	自	至	計　　算	
Ⅰ．工場制作費							
1.手元開閉器箱	屋外露出防噴流構造 SUS304 2t MCB内蔵	面	1.0	JF15		1	1

注）（ ）：立上、［ ］：控除を示す

数 量 計 算 書（４７／４８）

新和田トンネル有料道路

３．換気設備改修工事　(12)ジェットファンNo.15（　２／３　）

項　　目	仕　　様	単 位	数 量	自	至	計　　算	
Ⅱ．据付費							
1.手元開閉器箱		面	1.0	JF15		1	1
2.配線工							
(1)ピット内	600V CV 22sq-3C	m	8.3	換気盤(2)	諏訪電気12	(0.6)+1.2+0.6+1.9+2.6+1.4	8.3
(2)地中管内	600V CV 22sq-3C	m	9.3	諏訪電気室	諏訪坑口12	7.3+2	9.3
(3)屋外管内	600V CV 22sq-3C	m	12.0	諏訪坑口	立上 12	(7.0)	7
				JF15	立下	(5.0)	5
						合計	12
(4)ラック配線	600V CV 22sq-3C	m	118.7	諏訪坑口	JF15 12	118.7	118.7
3.配管工							
(1)屋外露出	FP63(1)	m	0.8	手元開閉器	JF15	(0.8)	0.8
	FP38(1)	m	1.2	手元開閉器	JF15	(1.2)	1.2

注）（ ）：立上、［ ］：控除を示す

数 量 計 算 書（48／48）

新和田トンネル有料道路

３．換気設備改修工事　(12)ジェットファンNo.15（　３／３　）

項　　目	仕　　様	単 位	数 量	自	至	計　　算	
4.手元開閉器箱撤去工		面	1.0	JF15		1	1
5.配線撤去工							
(1)ピット内	600V VVR 8sq-3C	m	8.3	換気盤(2)	諏訪電気12	(0.6)+1.2+0.6+1.9+2.6+1.4	8.3
(2)地中管内	600V VVR 8sq-3C	m	9.3	諏訪電気室	諏訪坑口12	7.3+2	9.3
(3)屋外管内	600V VVR 8sq-3C	m	12.0	諏訪坑口	立上 12	(7.0)	7
				JF15	立下	(5.0)	5
						合計	12
(4)ラック配線	600V VVR 8sq-3C	m	118.7	諏訪坑口	JF15 12	118.7	118.7

注）（　）：立上、［　］：控除を示す