

数量計算書

各種数量計算書

区画線設置工

1 実線(外側線)(ペイント式(自走)・溶剤型:加熱式15cm)

料金所南	:	892m	×	2	=	1,784m
トンネル内外側線	:	720m	×	2	=	1,440m
トンネル出入り口部	:	30m	×	2	×	2 = 120m

計 3,344m

2 破線(センターライン)(ペイント式(自走):溶剤型・加熱式15cm)

料金所南	:	892m	×	0.5	=	445m
------	---	------	---	-----	---	------

3 ゼブラゾーン[溶剤型(手動):加熱式15cm]

料金所周辺	:	180m	×	3ゾーン	=	540m
-------	---	------	---	------	---	------

共通仮設

1 安全管理

交通誘導員

トンネル部施工時	施工日数	1日	×	両坑口	=	2人
料金所周辺施工時	施工日数	1日	×	施工箇所前後	=	2人

計 4人