委 託 数 量 総 括 表

工事名	平成22年度 新和田トンネル有料道路 沿道美化　　小県郡長和町 和田～岡谷市 長地	事業区分	道路維持修繕･雪寒
		工事区分	道路維持

工事区分 ･工種 ･種別	細 別	規 格 ･ 算 出 式	単位	当初数量	変更数量	数量増減	摘 要
道路維持		L=	m	8500.0			
除 草 工							
	機械除草	1.35(W)*8500.0(L)*2(左右) 肩掛式 飛び石防護あり(路肩)	m2	22950.0			
	機械除草	2.5(SL)*8500.0(L) 肩掛式 飛び石防護なし(法面)	m2	21250.0			
	集草	22950.0*25%	m2	5737.5			
	積込運搬	22950.0*25% 2tDt L=0.5km	m2	5737.5			
安 全 費							
	交通誘導員(A)	22950m2÷1400m2*1/2 交替要員なし	人日	8.0			
	交通誘導員(B)	22950m2÷1400m2*1/2 交替要員なし	人日	8.0			