

数量総括表

工種	種別、施工名称	規格	単位	内訳	数量
道路修繕工					
路面切削工					
	路面切削工(トンネル内部)	As2cm+Con1cm 平均t=3cm	m ²	350.0*6.0	2,100.0
	路面切削工(トンネル坑口部)	As2cm+Con2cm 平均t=4cm	m ²	70.0*6.0	420.0
	廃材運搬工	As切削廃材	m ³	(2,100+420)*0.02	50.4
	廃材運搬工	Con切削廃材	m ³	2,100*0.01+420*0.02	29.4
	廃材処理工	As切削廃材	t	(2,100+420)*0.02*2.3	115.9
	廃材処理工	Con切削廃材	t	(2,100*0.01+420*0.02)*2.35	69.0
舗装工					
	表層工(植物繊維入り白色密粒度アスコン)	明色砕石マスチック合材 t = 3cm	m ²	350.0*6.0	2,100.0
	表層工(植物繊維入り白色密粒度アスコン)	明色砕石マスチック合材 t = 4cm	m ²	70.0*6.0	420.0
	舗装目地工	As切断 幅6mm 深14mm	m	420/10*6.0	252.0
	グレーピング工 As (縦方向 幅9mm 深6mm 間隔60mm)	トンネル坑口部	m ²	20.0*3.0	60.0
	グレーピング工(路面排水用) As	トンネル坑口部	m		4.0

数 量 総 括 表

工 種	種別、施工名称	規 格	単位	内 訳	数 量
安全施設工					
	実線 ペイント式 黄線	W=30cm	m		20.0
	実線 ペイント式 白線	W=30cm	m		400.0
	実線 ペイント式 白線	W=15cm	m	420.0*2	840.0
	道路鋏撤去	穿孔式	個		72.0
	道路鋏設置 (小型鋏 両面)	穿孔式アルミ製 幅15cm	個		80.0
	黄色色変え作業工		回		1.0
運搬費					
	切削機運搬		台		1.0
安全費					
	交通整理員		人		25