

工事番号

(様式-1)

副理事長		理事		管理部長		管理課長		所長		所長補佐		審査者		担当	
------	--	----	--	------	--	------	--	----	--	------	--	-----	--	----	--

平成 23 年度 三才山トンネル有料道路 交通安全施設整備（区画線）工事 実施設計書

上田市 鹿教湯温泉～松本市 三才山

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
区画線設置工（ペイント式） 区画線 W=15cm L=14,823m W=30cm L=6,176m 路面標示工 一式	施 工 期 間	84 日間
	起工予定年月日	平成 年 月 日
	竣工予定年月日	平成 年 月 日
	契約保証方法	金銭的保証
	<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。 	

総括情報表

適用単価地区 単価表適用日	49 1 0 中信 (1) 23.05.01		
前払率 (%) 工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法 緊急工事区分 運搬/労務補正	当 世 代 40 13 道路維持 03 地方部【1】 12 積上げのみ 01 金銭的保証 00 補正なし 00 時間的制約無し	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

本工事費

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										
道路維持										
区画線設置工										
区画線設置工 ペイント式（車載式） 供用区 溶剤型 実線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント2000m以上	11,855		m						施工	第0-0001号表
区画線設置工 ペイント式（車載式） 供用区 溶剤型 破線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント2000m以上	2,968		m						施工	第0-0002号表
区画線設置工 ペイント式（自走） 文字・記号 加熱式 15cm換算 白 2000m以上	370		m							
区画線設置工 ペイント式（自走） 文字・記号 加熱式 15cm換算 黄 2000m以上	88		m							
区画線設置工 ペイント式（自走） 実線 加熱式 30cm 2000m以上	2,169		m							
区画線設置工 ペイント式（自走） 実線 加熱式 30cm 黄色 2000m以上	3,456		m							

本工事費

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線設置工 ペイント式（車載式） 供用区 溶剤型 破線 加熱式 30cm 施工規模 ペイント2000m以上	551		m						施工	第0-0003号表
区画線設置工 ペイント式（自走） セグラ・横断線 加熱式 30cm 2000m以上	616		m							
区画線設置工 ペイント式（自走） セグラ・横断線 加熱式 45cm 2000m以上	259		m							
色替え作業工 （機・労・材含む）（白→黄）（黄→白）	1		回							
直接工事費										
安全費										
交通誘導員B 昼間勤務 交替要員なし	30		人・日						施工	第0-0004号表
共通仮設費率計算額										
共通仮設費計										

本工事費

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
純工事費										
現場管理費										
工事原価										
一般管理費等										
工事価格計										
消費税等相当額計										
工事費計										

