

工事番号

(様式-1)

副理事長	理事	管理部長	管理課長	所長	技術嘱託	審査者	設計者
------	----	------	------	----	------	-----	-----

平成 23 年度 新和田トンネル有料道路 橋梁修繕 工事 実施設計書

小 県 郡 長 和 町 男 女 倉 大 橋

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
橋梁修繕工  橋梁補修工 L=106.0m W=7.5(8.7)m 橋面工 A=788m <sup>2</sup> 地覆補修工 L=212m 支承取替工 N= 6基	施 工 期 間	181 日間
	起工予定年月日	平成 年 月 日
	竣工予定年月日	平成 年 月 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。	

# 総括情報表

適用単価地区 単価表適用日	41 2 東信 (2) 23.07.01		
前払率 (%) 工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法 冬期補正 (現管)	当 世 代 40 02 河川道路構造物 03 地方部【1】 12 積上げのみ 01 金銭的保証 504	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
***本工事費***					
道路修繕工					
橋梁補修工					
舗装準備工					
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ 5 cm	52	m			施工 第0-0007号表
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ 10 cm	15	m			施工 第0-0009号表
舗装版破碎 (バックホウ直接掘削・積込) 舗装版厚 5 cm	788	m <sup>2</sup>			施工 第0-0010号表
舗装版破碎 (バックホウ直接掘削・積込) 舗装版厚 10 cm	75	m <sup>2</sup>			施工 第0-0012号表
防水シートはぎ取り	551	m <sup>2</sup>			科目 第0001号表

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運搬 (10 t 積) 運搬距離 7 km DID地区なし アスファルト殻	46	m3			施工 第0-0013号表
人力土工 運搬工 DT 2 t 積 一般廃材 運搬距離 1.1 km DID地区なし	0.1	m3			施工 第0-0015号表
*処分費等*					
処分費 アスファルト塊	110	t			施工 第0-0017号表
一般廃材 処理費 防水シート廃材	275	Kg			
床版補修工 (部分打換)					
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工	2	m3			施工 第0-0018号表
人力岩積込 コンクリート塊	2	m3			施工 第0-0019号表
人力土工 運搬工 DT 2 t 積 コンクリート塊 (無筋) 運搬距離 7 km DID地区なし	2	m3			施工 第0-0020号表

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋防錆処理 セメント系	10	m2			科目 第0002号表
型枠工 小型構造物	10	m2			施工 第0-0021号表
支保工 パイプサポート支保 支保耐力40～60kN/m2以下	10	空m3			施工 第0-0022号表
早強コンクリート繊維入り 21-8-25H 床版部	2	m3			科目 第0003号表
主体足場（パイプ吊り足場） プレートガーダ 設置・撤去+賃料 供用月数3月	117	m2			施工 第0-0023号表
中段足場 プレートガーダ 設置・撤去+賃料 供用月数3月	117	m2			施工 第0-0024号表
床版補修工（表面打換 t=50mm）					
コンクリート表面処理工 濁水処理費用別途計上	34	m2			施工 第0-0025号表
コンクリートはつり工 はつり厚1cm	10	m2			施工 第0-0026号表

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力岩積込 コンクリート塊	0.1	m3			施工 第0-0019号表
人力土工 運搬工 DT 2 t 積 コンクリート塊（無筋） 運搬距離 7 km DID地区なし	1	m3			施工 第0-0020号表
鉄筋腐食抑制材散布 RC構造物用含浸系表面保護材 プロテクトシルCIT 相当品	34	m2			科目 第0004号表
断面修復無収縮モルタル工 無収縮モルタル繊維入り・鉄筋防錆処理を含 太平洋ユーロックスM 相当品	1.74	m3			科目 第0005号表
床版補修工（表面打換 t=25mm）					
コンクリート表面処理工 濁水処理費用別途計上	742	m2			施工 第0-0025号表
コンクリートはつり工 はつり厚 1 cm	148	m2			施工 第0-0026号表
人力岩積込 コンクリート塊	1	m3			施工 第0-0019号表
人力土工 運搬工 DT 2 t 積 コンクリート塊（無筋） 運搬距離 7 km DID地区なし	18	m3			施工 第0-0020号表

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋腐食抑制材散布 RC構造物用含浸系表面保護材 プロテクトシルCIT 相当品	742	m2			科目 第0004号表
断面修復無収縮モルタル工 無収縮モルタル繊維入り・鉄筋防錆処理を含む 太平洋ユーロックスM 相当品	18.56	m3			科目 第0005号表
床版補修工（表面処理）					
プラスチックひび割れ対策工 防水無収縮モルタル 太平洋ユーロックススーパー CX-B相当品	1.57	m3			科目 第0006号表
*処分費等*					
処分費 無筋コンクリート塊	53	t			施工 第0-0028号表
橋面防水工					
橋面防水工 塗膜系防水 補修	788	m2			施工 第0-0029号表
排水用導水管 φ18mm ドレイナーⅡ型 相当品	102.1	m			

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
成形目地 W=30mm t=5mm セロシールテープSSⅡ型相当品	225.2	m			
コンクリート削孔（コアボーリングマシン） 削孔径100mm 削孔深50mm	9	孔			施工 第0-0030号表
コンクリート削孔（ハンドハンマ） 削孔径50mm 削孔深16cm	9	孔			施工 第0-0031号表
床版水抜き管 スラブドレーン相当品 金具・ゴムパッキン付	9	組			
フレキシブルチューブ 20A*1000	1	本			
フレキシブルチューブ 20A*2600	8	本			
橋面舗装工					
基層工 薄層SMA繊維0.5%入り 車道 1層当り仕上厚2.5cm	788	m2			施工 第0-0033号表
成形目地工 w30 t=5mm	210	m			科目 第0007号表

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
表層工 密粒(13F) ポリマー改質Ⅱ型 車道 1層当り仕上厚2.5cm	788		m	2					施工	第0-0037号表
舗装工										
基層工 再生 粗粒度(20) 車道 1層当り仕上厚5cm	75		m	2					施工	第0-0038号表
成形目地工 w30 t=5mm	10		m						科目	第0007号表
表層工 密粒(20F) ポリマー改質Ⅱ型 車道 1層当り仕上厚5cm	75		m	2					施工	第0-0039号表
グレーピング工(路面排水用) アスファルト舗装面	200		m						施工	第0-0040号表
区画線工										
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 溶剤型 実線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント500m未満	234		m						施工	第0-0041号表
区画線設置工 溶融式(手動) 供用区間 実線・ゼブラ 30cm 塗布厚 1.0mm 施工規模 溶融式100-500m未満	117		m						施工	第0-0042号表

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製支承製作					
*鋼橋門扉等工場原価*					
鋼製支承 密閉ゴム支承板支承 BP-B	6	基			
厚鋼板 SMA 490AW 8 ≤ T ≤ 16mm (ガーター形式)	0.52	t			
トルシア高力ボルト S10TM22	0.037	t			
トルシア高力ボルト S10TM22	0.008	t			
鋼製支承修繕工					
芯出し素地調整	7	m2			科目 第0008号表
現場孔明工	90	孔			科目 第0009号表

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
補強部材取付工	6	箇所			科目 第0010号表
ボルト締工	90	本			科目 第0011号表
橋梁塗装工 継手部中塗り ふっ素樹脂塗料 淡彩	10	m2			施工 第0-0043号表
橋梁塗装工 継手部上塗り ふっ素樹脂塗料 淡彩	10	m2			施工 第0-0044号表
支承取替 密閉ゴム支承板支承 BP-B	6	基			科目 第0012号表
足場工（支承取替工） A=9.7m2、足場供用日数：13日	2	箇所			
排水施設修繕工					
排水管設置工 鋼管	34.5	m			施工 第0-0045号表
床版排水補助管 SUS304 □60*60 材工込み	1.4	m			

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水補助管支持金物 SUS304	2	組			
排水管（直管） SUS304 φ200	26.1	m			
排水管（曲管）R1 SUS304 φ200	1	台			
排水管（曲管）R2 SUS304 φ200	2	台			
排水管（曲管）R3 SUS304 φ200	2	台			
排水管（曲管）R4 SUS304 φ200	2	台			
つなぎバンド SUS304	11	枚			
伸縮管 E1 EPDM	3	枚			
取付金具 K1 SS400 溶融亜鉛メッキB・N・Wを含む	3	組			

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付金具 TSI SUS304 (B・N・W含む)	23	組			
コンクリートアンカーボルト設置工 SUS304 M12-100 ホークアンカーボルト (ステンレス) 相当品	46	本			施工 第0-0046号表
コンクリートアンカーボルト設置工 M10-70 ホークアンカーボルト (ステンレス) 相当品	4	本			施工 第0-0047号表
排水施設修繕工 A1伸縮装置部					
非排水工 下地処理 サンダーケレン	8.6	m			科目 第0013号表
乾式止水材設置工 プレスア Drawer Type 175特 相当品	8.6	m			科目 第0014号表
防塵材フォーム設置工 防塵フォーム材 相当品	8.6	m			科目 第0015号表
取付金具・止水ゴム設置工 プレスア Drawer Type 175特 相当品	8.7	m			科目 第0016号表
排水施設修繕工 A2伸縮装置部					

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
非排水工 下地処理 サンダーケレン	8.7	m			科目 第0013号表
乾式止水材設置工 プレスア Drawer Type 1 7 5 特 相当品	8.7	m			科目 第0014号表
防塵材フォーム設置工 防塵フォーム材 相当品	8.7	m			科目 第0015号表
取付金具・止水ゴム設置工 プレスア Drawer Type 1 7 5 特 相当品	8.7	m			科目 第0016号表
地覆補修工					
とりこわし工	26	m3			施工 第0-0048号表
鉄筋工 SD 3 4 5 D 1 3	0.83	t			施工 第0-0050号表
鉄筋防錆処理 セメント系	33	m2			科目 第0002号表
地覆コンクリート工 2 1 - 8 - 2 5 H 繊維入り 地覆部	26	m3			科目 第0017号表

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
目地材 KB目地 相当品	42	組			科目 第0018号表
鉄筋腐食抑制材散布 RC構造物用含浸系表面保護材 プロテクトシルCIT 相当品	410	m2			科目 第0004号表
含浸系表面保護材散布 高浸透タイプ プロテクトシルBHN 相当品	287	m2			科目 第0019号表
足場・防護工（地覆補修工） シート板張り、使用回数1回 A=392m2、架設総月数3ヶ月	1	橋			
*処分費等*					
処分費 無筋コンクリート塊	62	t			施工 第0-0028号表
地覆補修工（剥落防止シート貼付）					
剥落防止プライマー工 エポキシ系	287	m2			科目 第0020号表
剥落防止シート貼付工 FFシート相当品	287	m2			科目 第0021号表

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
剥落防止表面仕上げ工 FFシート相当品	287	m2			科目 第0022号表
***直接工事費***					
安全費					
安全費					
交通誘導員A 24h勤務 交替要員あり	90	人・日			施工 第0-0051号表
交通誘導員B 24h勤務 交替要員あり	90	人・日			施工 第0-0052号表
交通誘導員B 昼間勤務 交替要員あり	90	人・日			施工 第0-0053号表
***共通仮設費率計算額***					
***共通仮設費計***					

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
***純工事費***						
***現場管理費***						
***工事原価***						
*一般管理費等*						
***工事価格計***						
***消費税等相当額計***						
***工事費計***						

# 科目内訳表

500

m2

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土木一般世話役										
	1.2			人						
特殊作業員										
	0.6			人						
普通作業員										
	3.8			人						
*** 合計 ***	500			m2						
*** 単位当り ***	1			m2						

鉄筋防錆処理

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0019

セメント系

65

m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.5	人			
特殊作業員	2.0	人			
普通作業員	1.0	人			
セメント系鉄筋防錆剤 エマコC2000相当品 2.0kg*65m2=130.0	130.0	kg			
ハンドミキサー損料 0.51KW	1	日			
発動発電機運転 (機-16) ガソリンエンジン駆動 2kVA 普通型	1	日			施工 第0-0001号表
副資材・雑材料 労務費の5%	5.0	%			
*** 合計 ***	65	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 科目内訳表

科目 第0003号表

21-8-25H

床版部

1.0

m3

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
小型構造物人力打設 21-8-25(W/C=55%以下) 高炉(BB)	1.0	m3			施工 第0-0002号表
早強コンクリート割り増し価格	1.0	m3			
クラック抑制繊維 クラックバスター 相当品	910	g			
*** 単位当り ***	1	m3			

鉄筋腐食抑制材散布

科目内訳表

頁0-0021

科目 第0004号表

75

m2

RC構造物用含浸系表面保護材

プロテクトシルCIT 相当品

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.85	人			
特殊作業員	2.55	人			
普通作業員	1.7	人			
鉄筋腐食抑制材 プロテクトシルCIT 相当品 0.63L*75m2=47.25	47.25	L			
コンクリート水分計・計量器	1	台日			
電動噴霧器 延長コード・取替ノズル含む	3	台日			
雑材料 機器費の3%	3.0	%			
*** 合計 ***	75	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

断面修復無収縮モルタル工

科目内訳表

科目 第0005号表

無収縮モルタル繊維入り・鉄筋防錆処理を含む 太平洋ユーロックスM 相当品

1

m3

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役					
	3.3	人			
特殊作業員					
	9.9	人			
普通作業員					
	6.6	人			
セメント系無収縮モルタル（低発熱型） 太平洋プレユーロックスM 相当品					
	1,925	kg			
水 レディイミクストコンクリーに適合するもの					
	281	L			
クラック抑制繊維 クラックバスター相当品					
	910	g			
雑材料					
労務費の7%					
	7.0	%			
*** 単位当り ***					
	1	m3			

プラスチックひび割れ対策工

科目内訳表

防水無収縮モルタル

太平洋ユーロックススーパー CX-B相当品

1

m3

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	3.3	人			
特殊作業員	9.9	人			
普通作業員	6.6	人			
超速硬型無収縮モルタル 太平洋プレユーロックススーパー 相当品	1,925	kg			
水 レディイミクストコンクリーに適合するもの	339	L			
防水剤 太平洋CX-B 相当品 1925kg*0.2=385	385	kg			
雑材料 労務費の7%	7.0	%			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 科目内訳表

w30 t=5mm

100 m

施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員 撤去・設置	0.50	人			
成形目地 W=30mm t=5mm ゼロシールSSⅡ型 相当品	100	m			
*諸雑費*	5.00	%			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 科目内訳表

10 m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁世話役	1.0	人			
橋梁特殊工	4.0	人			
普通作業員	6.0	人			
諸雑費 労務費の7%	7.0	%			
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
橋梁世話役	0.5	人			
橋梁特殊工	2.0	人			
諸雑費 労務費の9%	9.0	%			
*** 合計 ***	80	孔			
*** 単位当り ***	1	孔			

# 科目内訳表

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
橋梁世話役										
	1.0			人						
橋梁特殊工										
	4.0			人						
普通作業員										
	1.0			人						
*** 合計 ***										
	10			箇所						
*** 単位当り ***										
	1			箇所						

# 科目内訳表

200

本  
考

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備
橋梁特殊工									
	2.0			人					
普通作業員									
	0.5			人					
諸雑費									
労務費の0.8%									
	0.8			%					
*** 合計 ***									
	200			本					
*** 単位当り ***									
	1			本					

# 科目内訳表

密閉ゴム支承板支承 BP-B

1

基  
考

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備
橋梁世話役									
	3.0			人					
橋梁特殊工									
	8.8			人					
特殊作業員									
	4.1			人					
普通作業員									
	2.8			人					
諸雑費									
労務費の19%	19.0			%					
*** 単位当り ***	1			基					

# 科目内訳表

サンダーケレン

10

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁世話役	1.0	人			
橋梁特殊工	2.0	人			
普通作業員	2.0	人			
発動発電機運転 (機-16) ガソリンエンジン駆動 2kVA 普通型	1	日			施工 第0-0004号表
ベビーサンダー損料	1	日			
副資材・雑材料 労務費の5%	5	%			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

乾式止水材設置工

科目内訳表

科目 第0014号表

頁0-0031

プレスアドラーType175特 相当品

8.66 m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁世話役	2.0	人			
橋梁特殊工	6.0	人			
普通作業員	4.0	人			
発動発電機運転 (機-16) ガソリンエンジン駆動 2kVA 普通型	2	日			施工 第0-0004号表
ハンドミキサー損料 0.51KW	2	日			
乾式止水材 プレスアドラーType175特 相当品	8.66	m			
副資材・雑材料 労務費の5%	5	%			
*** 合計 ***	8.66	m			
*** 単位当り ***	1	m			

防塵材フォーム設置工

科目内訳表

科目 第0015号表

頁0-0032

防塵フォーム材 相当品

8.66 m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁世話役	1.0	人			
橋梁特殊工	1.0	人			
普通作業員	1.0	人			
防塵フォーム材 相当品 ロス率10%を含む	52.31	L			
副資材・雑材料 労務費の5%	5	%			
*** 合計 ***	8.66	m			
*** 単位当り ***	1	m			

取付金具・止水ゴム設置工

科目内訳表

頁0-0033

科目 第0016号表

8.71 m

プレスアドラーType175特 相当品

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁世話役	2.0	人			
橋梁特殊工	2.0	人			
普通作業員	2.0	人			
溶接工	4.0	人			
発動発電機運転 (機-16) ガソリンエンジン駆動 2kVA 普通型	2	日			施工 第0-0004号表
電気溶接機運転 (機-12) ディーゼルエンジン・排ガス2次 200A	2	日			施工 第0-0005号表
インパクトレンチ賃料	1	台			
止水ゴムパッキン YN-100 (EPDM) 相当品	8.71	m			
乾式止水材接着剤 t=3mm ボンドMSシール相当品 シリコン系 (4リットル/セット) ロス率10%を含む	4	セット			

取付金具・止水ゴム設置工

科目内訳表

頁0-0034

科目 第0016号表

プレスアドラーType175特 相当品

8.71 m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プライマー材 0.1kg/m2 ロス率10%を含む	0.5	kg			
端部ジャバラ蓋 Sタイプ	1.0	セット			
取付金具	8.71	m			
排水パイプ 25A	5.3	m			
ステンレス継手管 バンド・固定金具付き	1.0	セット			
副資材・雑材料 労務費の5%	5	%			
*** 合計 ***	8.71	m			
*** 単位当り ***	1	m			

地覆コンクリート工

科目内訳表

21-8-25H 繊維入り

地覆部

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート工 21-8-25 高炉 一般養生	1.0	m3			施工 第0-0006号表
早強コンクリート割り増し価格	1.0	m3			
クラック抑制繊維 クラックバスター相当品	910	g			
*** 単位当り ***	1	m3			

目地材

科目内訳表

科目 第0018号表

頁0-0036

KB目地 相当品

10

組  
考

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
KB目地材 相当品 Sタイプ L=1.36m										
見積価格	10			本						
金物類 KBホルダー 相当品										
	40			個						
誘導鉄板 t=1.0*80*220										
	20			枚						
*** 合計 ***	10			組						
*** 単位当り ***	1			組						

含浸系表面保護材散布

科目内訳表

頁0-0037

科目 第0019号表

高浸透タイプ

プロテクトシルBHN 相当品

100

m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役					
	1.15	人			
特殊作業員					
	3.45	人			
普通作業員					
	2.3	人			
含浸系表面保護材 プロテクトシルBHN 相当品 0.315L*100m2=47.25					
	31.50	L			
コンクリート水分計・計量器					
	1	台日			
電動噴霧器 延長コード・取替ノズル含む					
	3	台日			
雑材料					
機器費の3%					
	3.0	%			
*** 合計 ***					
	100	m2			
*** 単位当り ***					
	1	m2			

剥落防止プライマー工

科目内訳表

科目 第0020号表

頁0-0038

エポキシ系

60

m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.5	人			
特殊作業員	2.0	人			
普通作業員	1.0	人			
エポキシプライマー	9.0	kg			
発動発電機運転 (機-16) ガソリンエンジン駆動 2kVA 普通型	1	日			施工 第0-0004号表
ハンドミキサー損料 0.51KW	1	日			
副資材・雑材料 労務費の5%	5.0	%			
*** 合計 ***	60	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

剥落防止シート貼付工

科目内訳表

科目 第0021号表

頁0-0039

FFシート相当品

35

m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.5	人			
特殊作業員	2.0	人			
普通作業員	1.0	人			
ビニロン繊維シート ロス率10%	38.5	m2			
エポキシ系接着剤 1.2kg/m2	42.0	kg			
発動発電機運転 (機-16) ガソリンエンジン駆動 2kVA 普通型	1	日			施工 第0-0004号表
ハンドミキサー損料 0.51KW	1	日			
副資材・雑材料 労務費の5%	5.0	%			
*** 合計 ***	35	m2			

剥落防止シート貼付工

科目内訳表

科目 第0021号表 35 頁0-0040

FFシート相当品

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単位当り ***	1	m2			

剥落防止表面仕上げ工

科目内訳表

科目 第0022号表

頁0-0041

FFシート相当品

50

m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.5	人			
特殊作業員	2.0	人			
普通作業員	1.0	人			
中塗材 (柔軟型ポリウレタン) ガードクリート#200 相当品 0.26kg/m2 ;見積価格 2340*0.8	13.0	kg			
上塗材 (柔軟型ポリウレタン) ガードクリート#200 相当品 0.12kg/m2 ;見積価格 2620*0.8	6.0	kg			
希釈シンナー (ウレタン用) ガードクリートウレタンシンナー 相当品 中塗5% 上塗30% ;見積価格 880*0.8	2.5	L			
発動発電機運転 (機-16) ガソリンエンジン駆動 2kVA 普通型	1	日			施工 第0-0004号表
ハンドミキサー損料 0.51KW	1	日			
副資材・雑材料					
労務費の5%	5.0	%			

剥落防止表面仕上げ工

科目内訳表

科目 第0022号表 50 m2 頁0-0042

FFシート相当品

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
*** 合計 ***	50	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			



# 施工内訳表

小型構造物人力打設

施工 第0-0002号表

21-8-25(W/C=55%以下) 高炉(BB)

10

m3

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.91	人			
特殊作業員	1.00	人			
普通作業員	2.65	人			
生コン 21-8-25(20)-BB (W/C=55%以下)	10.60	m3			
養生工 一般養生 小型構造物	10.00	m3			施工 第0-0003号表
諸雑費	4.00	%			(養生工を除く労務費) × 率
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			







# 施工内訳表

コンクリート工  
21-8-25 高炉

一般養生

施工 第0-0006号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.00	人			
型わく工	5.60	人			
特殊作業員	1.20	人			
普通作業員	6.70	人			
生コン 21-8-25 (20) -BB (W/C=55%以下)	10.50	m3			
諸雑費	11.00	%			(労) × 率
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

舗装版切断工  
アスファルト舗装版

切断深さ 5 cm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.45	人			
コンクリートカッタ運転 (機-23) 油圧・走行式 ブレード径45~56cm 普通型・低騒音型	0.45	日			施工 第0-0008号表
ブレード (コンクリートカッタ) 径56cm	0.21	枚			
諸雑費	56.00	%			(労+機) × 率
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

頁0-0050

コンクリートカッタ運転 (機-23)

施工 第0-0008号表

油圧・走行式 ブレード径45～56cm 普通型・低騒音型

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートカッタ [油圧・走行式・湿式] 切削深20cm級 B径45～56cm	1.00	供用日			
特殊作業員	1.00	人			
ガソリン レギュラー スタンド	12.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

舗装版切断工  
アスファルト舗装版

切断深さ10cm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.45	人			
コンクリートカッタ運転 (機-23) 油圧・走行式 ブレード径45~56cm 普通型・低騒音型	0.45	日			施工 第0-0008号表
ブレード (コンクリートカッタ) 径56cm	0.21	枚			
諸雑費	56.00	%			(労+機) × 率
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

施工 第0-0010号表

100 m2 当り

舗装版破碎 (バックホウ直接掘削・積込)  
舗装版厚5cm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.12	人			
普通作業員	0.25	人			
バックホウ運転 (機-18) クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型1次基準	0.12	日			施工 第0-0011号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			



# 施工内訳表

施工 第0-0012号表

100 m2 当り

舗装版破碎 (バックホウ直接掘削・積込)  
舗装版厚10cm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.12	人			
普通作業員	0.25	人			
バックホウ運転 (機-18) クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型1次基準	0.12	日			施工 第0-0011号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			



# 施工内訳表

ダンプトラック運転 (機-22)  
普通・ディーゼル 10t積

施工 第0-0014号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積	1.24	供用日			
一般運転手	1.00	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	76.00	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 10t 良好	1.24	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			



# 施工内訳表

ダンプトラック運転 (機-22)  
普通・ディーゼル 2t積

施工 第0-0016号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2t積	1.17	供用日			
一般運転手	1.00	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	25.00	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2t 良好	1.17	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			









# 施工内訳表

型枠工  
小型構造物

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	3.50	人			
型わく工	13.50	人			
普通作業員	11.10	人			
諸雑費	15.00	%			(労) × 率
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

頁0-0064

施工 第0-0022号表

100

空m3 当り

支保工

パイプサポート支保

支保耐力40～60kN/m2以下

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	4.20	人			
型わく工	8.70	人			
とび工	2.40	人			
普通作業員	11.10	人			
諸雑費	15.00	%			(労+機)×率
*** 合計 ***	100	空m3			
*** 単位当り ***	1	空m3			







# 施工内訳表

頁0-0068

コンクリートはつり工  
はつり厚1cm

施工 第0-0026号表

10 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.20	人			
特殊作業員	0.90	人			
普通作業員	0.70	人			
空気圧縮機運転 (機-16) 可搬式スクリー 2.5m <sup>3</sup> /分 排出ガス対策型1次基準	0.50	日			施工 第0-0027号表
諸雑費	1.00	%			(労+機) × 率
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			







# 施工内訳表

頁0-0072

コンクリート削孔 (コアボーリングマシン)

施工 第0-0030号表

削孔径 100mm

削孔深 50mm

100

孔 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	9.09	人			
特殊作業員	9.09	人			
ダイヤモンドビット 110mm スタダード	11.82	個			
諸雑費	11.00	%			(労) × 率
*** 合計 ***	100	孔			
*** 単位当り ***	1	孔			

# 施工内訳表

コンクリート削孔 (ハンドハンマ)

施工 第0-0031号表

削孔径 50mm

削孔深 16cm

100

孔 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.20	人			
特殊作業員	1.50	人			
普通作業員	0.40	人			
さく岩機 [ハンドハンマ] 15kg級	1.00	日			
空気圧縮機運転 (機-16) 可搬式スクルー 3.5~3.7m <sup>3</sup> /分 排出ガス対策型1次基準	1.00	日			施工 第0-0032号表
諸雑費	4.00	%			(労+機) × 率
*** 合計 ***	100	孔			
*** 単位当り ***	1	孔			



# 施工内訳表

頁0-0075

基層工

施工 第0-0033号表

薄層SMA繊維0.5%入り

車道 1層当り仕上厚2.5cm

100

m2

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
アスファルト混合物	6.29	t			
アスファルトフィニッシャ運転 機-18 ホイール型 2.4~6.0m	0.04	日			施工 第0-0034号表
ロードローラ運転 (機-18) マカダム 質量10~12t 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0035号表
タイヤローラ運転 (機-18) 質量8~20t 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0036号表
諸雑費	12.00	%			(労+機) × 率
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			



# 施工内訳表

頁0-0077

ロードローラ運転 (機-18)

施工 第0-0035号表

マカダム 質量10~12t

排出ガス対策型1次基準

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロードローラ [マカダム] 排ガス1次 質量10~12t	1.63	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	35.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

施工 第0-0036号表

1 日 当り

タイヤローラ運転 (機-18)  
質量8~20t

排出ガス対策型1次基準

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤローラ 排ガス1次 質量8~20t	1.78	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	41.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0079

施工 第0-0037号表

100 m2 当り

表層工  
密粒(13F) ポリマー改質Ⅱ型

車道 1層当り仕上厚2.5cm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
⑤-4改質アスファルト混合物 密粒(13F) ポリマー改質Ⅱ型	6.29	t			
アスファルトフィニッシャ運転 機-18 ホイール型 2.4~6.0m	0.04	日			施工 第0-0034号表
ロードローラ運転 (機-18) マカダム 質量10~12t 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0035号表
タイヤローラ運転 (機-18) 質量8~20t 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0036号表
諸雑費	12.00	%			(労+機) × 率
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

頁0-0080

基層工

施工 第0-0038号表

再生 粗粒度(20)

車道 1層当り仕上厚5cm

100

m2

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
①再生アスファルト混合物 粗粒度(20) [再生材 混入率50%以下]	12.57	t			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	43.00	L			
アスファルトフィニッシャ運転 機-18 ホイール型 2.4~6.0m	0.04	日			施工 第0-0034号表
ロードローラ運転 (機-18) マカダム 質量10~12t 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0035号表
タイヤローラ運転 (機-18) 質量8~20t 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0036号表
諸雑費	19.00	%			(労+機) × 率
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

頁0-0081

施工 第0-0039号表

100 m2 当り

表層工

密粒(20F) ポリマー改質Ⅱ型

車道 1層当り仕上厚5cm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
⑤-3改質アスファルト混合物 密粒(20F) ポリマー改質Ⅱ型	12.57	t			
アスファルトフィニッシャ運転 機-18 ホイール型 2.4~6.0m	0.04	日			施工 第0-0034号表
ロードローラ運転 (機-18) マカダム 質量10~12t 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0035号表
タイヤローラ運転 (機-18) 質量8~20t 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0036号表
諸雑費	12.00	%			(労+機) × 率
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			











# 施工内訳表

施工 第0-0045号表

10 m 当り

排水管設置工  
鋼管

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.40	人			
特殊作業員	1.10	人			
普通作業員	0.70	人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 4.9 t吊	0.70	日			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

施工 第0-0046号表

100

本 当り

コンクリートアンカーボルト設置工  
SUS 3 0 4 M12-100

ホークアンカーボルト (ステンレス) 相当品

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.90	人			
特殊作業員	2.70	人			
普通作業員	1.80	人			
アンカーボルト	100.00	本			
諸雑費	2.00	%			(労+材) × 率
*** 合計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			

# 施工内訳表

施工 第0-0047号表

100

本 当り

コンクリートアンカーボルト設置工  
M10-70

ホークアンカーボルト (ステンレス) 相当品

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.90	人			
特殊作業員	2.70	人			
普通作業員	1.80	人			
アンカーボルト	100.00	本			
諸雑費	2.00	%			(労+材) × 率
*** 合計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	4.40	人			
特殊作業員	14.50	人			
普通作業員	13.60	人			
さく岩機 [コンクリートブレーカ] 20kg級	13.20	日			
空気圧縮機運転 (機-16) 可搬式スクリー 3.5~3.7m3/分 排出ガス対策型1次基準	6.60	日			施工 第0-0049号表
諸雑費	3.00	%			(労) × 率
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			



# 施工内訳表

頁0-0092

施工 第0-0050号表

1 t 当り

鉄筋工  
SD345 D13

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.30	人			
鉄筋工	5.20	人			
普通作業員	3.00	人			
異形棒鋼 SD345 D13	1.02	t			
諸雑費	2.00	%			(労) × 率
*** 単位当り ***	1	t			





